




# 南宁市仙葫大道中段9号V9栋别墅“6•24”物体打击事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2022-09-15 15:21 【字体： 大 中 小 】

2022年6月24日，在南宁市仙葫大道中段9号V9栋别墅内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，城区政府成立了牵头，城区政府办公室、城区总工会、城区住建局、仙葫经济开发区管委会、青秀公安分局等部门组成的南宁市仙葫大道中段9号V9栋别墅“6•24”物体组，开展事故调查工作。同时，邀请城区纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法对事故开展调查。通过现场勘验、调查取证、查阅相关关人员等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了加强和改进工作的措施建议。

**一、基本情况**

**（一）工程概况**

2022年6月17日，南宁市青秀区仙葫大道中段9号天池山小区V9栋别墅业主蒙XX发现正在同一地点V1栋别墅进行拆建施工的包工头宋XX，告知其自拆除重建。6月18日，蒙XX向天池山小区物业公司办理“修整花园”报建报备手续后联系宋XX进场，双方就施工事宜达成口头协议，宋XX以2800元包工V9栋别墅的围墙拆除工程承接下来。6月18日至23日宋XX、黄XX等工人一起开始清理V9栋别墅围墙旁的淤泥，为围墙拆除工作做准备，随后宋XX与黄名工人达成口头协议，由宋XX支付2500元给黄XX、梁XX等7名工人将围墙拆除完毕并清理拆除建筑垃圾。6月24日上午8时许，宋XX组织黄XX、梁XX等栋别墅院子里的围墙进行拆除施工作业。

**（二）现场勘验情况**

事故发生地点位于南宁市仙葫大道中段9号天池山小区V9栋别墅院内。事故发生位置位于上述地点V9栋别墅东侧楼梯口8.2米位置的围墙（拆除中）北向，全长约10.8米，围墙北侧末端往南侧约7.2米处有一个长约2.4米的缺口。该缺口北侧末端有一根长约0.4米，宽约0.4米，高约2米的正方形砖块立柱缺口东侧的土坑中。房屋东侧出入口位置摆放一台坦克牌JK-95-1型号的电镐，两台万登牌的电锤，两个便携式切割机和些许零散的施工作业工具。

**（三）相关人员基本情况**

1.宋XX，男，60岁，南宁市青秀区人，V9栋别墅围墙拆建工程组织者、包工头。

2.黄XX，女，46岁，南宁市青秀区人，V9栋围别墅墙拆建现场施工人员。

3.梁XX，女，58岁，南宁市邕宁区人，V9栋别墅围墙拆建现场施工人员，事故中死者。

**二、事故发生经过与事故救援情况**

**（一）事故发生经过**

2022年6月24日上午8时许，宋XX、黄XX、梁XX等8人来到南宁市仙葫大道中段9号天池山小区V9栋别墅后院。除宋XX在一旁监督作业外，其余7人锤等工具对V9栋别墅后院围墙进行拆除施工作业。10时许，围墙第2根砖块立柱（从北往南向）突然向围墙下的花坛倒塌，砸到梁XX的身腰上。

**（二）事故救援情况**

事故发生后，现场施工人员跑过去将梁XX扶起，宋XX立即拨打120急救电话。为尽快送医，宋XX便驾驶面包车将梁XX送往邕宁区人民医院进行救治，

**三、人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成1人死亡，直接经济损失尚在统计中。

**四、事故原因分析**

**（一）直接原因**

在围墙拆除施工过程中，由于施工操作不当导致砖块立柱突然倒塌压中从业人员。

**（二）间接原因**

（1）施工组织者未取得相应等级的资质便承揽工程并组织施工作业。

（2）施工作业人员安全意识淡薄，未经安全教育培训便进行施工作业。

**五、事故性质认定**

事故调查组认定，南宁市仙葫大道中段9号V9栋别墅“6·24”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

**六、相关人员存在的问题**

宋XX，V9栋别墅围墙拆建工程组织者，未取得相应等级的施工资质便组织施工作业；未对施工现场工人进行安全教育培训；未建立健全并落实现场责任制；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未组织制定安全生产教育和培训计划；未督促、检查现场的安全生产工作及时消除安全生产事故隐患生产安全事故隐患排查治理制度，缺少对施工现场的安全管理，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

**七、对事故责任人员的处理意见**

宋XX，V9栋围墙拆建工程组织者，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

**八、事故防范措施建议**

宋XX要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，在组织拆建施工前必须要取得相应等级的施工资质，加安全教育培训工作；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；日常施工作业过程中，加大对施工现场工人理，及时督促、检查消除安全生产事故隐患，提高安全生产意识，严防此类生产安全事故的再次发生。

南宁市仙葫大道中段9号V9栋别墅

“6•24”物体打击事故调查组

2022年8月23日