

南宁市凤岭南路36号银河龙湖江与城二期“8•15”高处坠落事故调查报

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-12-29 17:20 【字体： 大 中 小 】

南宁市凤岭南路36号银河龙湖江与城二期“8•15”

高处坠落事故调查报告

2021年8月15日，在南宁市青秀区凤岭南路36号银河龙湖江与城二期项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立局牵头，城区总工会、城区政府办公室、城区住建局、青秀山公安分局、津头街道等部门组成的南宁市凤岭南路36号银河龙湖江与城二期“8·15”高处组，对事故开展调查工作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、工程概况

2021年2月9日，建设单位南宁市XX实业有限公司向重庆XX实业有限公司发放《发承包审核通知书》，确定重庆XX实业有限公司为银河龙湖江与位，中标范围包括土建、安装、防雷等项目。

2021年3月15日，重庆XX实业有限公司与重庆XX建筑劳务有限公司签订《施工劳务承包合同》。双方约定银河龙湖江与城二期工程的一标段所有劳塔吊和施工电梯租赁、安拆费、验收费、维修费等以外）、现场降尘及清扫等发包给重庆XX建筑劳务有限公司。工程名称银河龙湖江与城二期一标段总同，工程地点南宁市青秀区凤岭南路36号，总建筑面积216083.82平方米，重庆XX建筑劳务有限公司承包约108042平方米，其中地下三层，商业五层米，二至五层层高5.4米），LOFT共14层，层高为5.09米。

2021年6月16日，南宁市XX实业有限公司与重庆XX实业有限公司签订《银河龙湖江与城土建总承包工程施工合同》，工程名称为银河龙湖江与城土施工合同，工程地点南宁市青秀区凤岭南路36号，工程内容及规模：承接银河龙湖江与城二期（G1、G2号楼，青秀天街集中商业裙楼、S3号楼、地下室及土建总承包工程施工，建筑面积218000平方米。合同期限自2021年6月16日至2023年5月18日，工期总日历天数700天，工程总承包项目经理为牟XX。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市凤岭南路36号银河龙湖江与城二期项目工地，事故发生位置在该项目商业5层楼面。5层楼面G1塔楼A/9-10轴柱框架梁模点，框架梁模板处放置数根直径2.2厘米和2.5厘米的螺纹钢，螺纹钢上用数根箍筋捆绑。紧贴5层楼面G1塔楼A/9-10轴柱框架梁模板南侧，有一向南伸出板，木板南侧为4层楼面，楼面上搭设有黄色模板支架。G1塔楼A/9-10轴柱框架梁下方4层楼面上有一滩血迹为伤者着落点，血迹上方覆盖一块1米×1米点与着落点高差约为5米。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

伍仟壹佰陆拾万元，成立日期2008年1月16日，营业期限无固定期限。经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；园林绿化工程（凭资质证书执
程（凭资质证书执业）；农业开发（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

2.重庆XX建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所XX市XX区XX路三段XXXX号附XX号XX栋商业房，类型有限责任
表人张XX，注册资本人民币五佰万元，成立日期2014年7月9日，营业期限至无固定期限，经营范围：从事建筑相关业务（凭有效资质证书执业）；销售
险化学品）（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

（二）相关人员基本情况

1.牟XX，男，36岁，XX市XX区人，重庆XX实业有限公司银河龙湖江与城二期项目经理，持有注册建造师证书，证号：渝150141511396。

2.杨XX，男，54岁，XX市XX区人，重庆XX建筑劳务有限公司银河龙湖江与城二期项目负责人。

3.熊XX，男，51岁，XX市XX区人，施工现场钢筋班组带班。

3.宁XX，女，31岁，XX市XX区人，施工现场钢筋班组工人。

4.汪XX，男，51岁，XX市XX区人，施工现场钢筋班组工人，事故中的伤者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年8月15日9时许，钢筋班组带班熊XX安排汪XX和宁XX两人到G1塔楼五层楼面南侧A/9-10轴柱框架梁绑扎钢筋，汪XX负责将螺纹钢抬起，宁
套进螺纹钢里。约9时15分许，汪XX右脚踩在五层楼面北侧模板平面内，左脚踩在五层楼面临边向南伸出约5厘米的模板处，双手用力抬起螺纹钢时，左
去重心，从五层楼面摔至四层楼面上。

（二）事故救援情况

事故发生后，宁XX大声呼喊带班熊XX，熊XX见状立即拨打120急救电话，同时向劳务项目负责人杨XX汇报。约9时30分许120医护人员到达现场，
简单的现场急救措施后，将汪XX送往广西中医药大学第一附属医院仙葫院区做进一步抢救。

接事故报告后，城区应急局、津头街道办立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人重伤，直接经济损失约12.5万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

从业人员在临边作业时，违反相关操作规程，安全意识淡薄，踩踏临边模板作业时失去重心发生坠落。

（二）间接原因

重庆XX建筑劳务有限公司现场管理人员，对作业现场安全管理缺失，未及时发现和制止从业人员临边作业时未佩戴安全绳的行为。

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，南宁市凤岭南路36号银河龙湖江与城二期“8·15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位履职情况

从查阅的相关资料来看，重庆XX实业有限公司银河龙湖江与城二期项目经理持有注册建造师证书，项目部有健全安全管理体系，编制有《银河龙湖江
设计》、《高处防坠落专项施工方案》，建立各工种安全操作规程，对各工种工人进行了三级安全教育培训、安全技术交底，与工人签订《安全生产责任
危险告知书》，安排相关人员进行巡查并形成每日巡查的书面台账记录。

重庆XX建筑劳务有限公司编制有《安全生产管理制度》、《安全生产责任制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》、《安全生产奖惩制度》、各
程》等，对工人进行了安全教育培训，并形成日常巡查安全检查记录表。

九、相关人员存在的问题

1、牟XX，重庆XX实业有限公司银河龙湖江与城二期项目经理。履行督促、检查本单位的安全生产工作职责不力，对作业现场安全管理缺失，未发现
业过程中未采取安全防护措施或所采取的安全防护措施不到位等事故隐患，对事故发生负有责任。

2、杨XX，重庆XX建筑劳务有限公司银河龙湖江与城二期项目负责人。对施工现场缺乏安全管理，未采取管理措施消除事故隐患；未及时督促现场管
业人员按本单位相关规定使用安全防护用品，对事故发生负有责任。

事故发生负有责任。

4、汪XX，施工现场钢筋工人。在作业过程中未按相关规定佩戴安全防护用品，对事故发生负有责任。

十、对相关责任人员的处理建议

1、牟XX，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2、杨XX，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

3、熊XX，对事故发生负有责任。违反重庆XX建筑劳务有限公司的相关规定，建议由重庆XX建筑劳务有限公司对其进行处理。

4、汪XX，对事故发生负有责任。违反重庆XX建筑劳务有限公司的相关规定，建议由重庆XX建筑劳务有限公司对其进行处理。

十一、事故防范措施建议

重庆XX实业有限公司银河龙湖江与城二期项目部，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对施工现场从业理，同时督促从业人员严格执行施工单位的安全生产规章制度和安全操作规程，防范生产安全事故的发生。

重庆XX建筑劳务有限公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，要建立隐患排查治理长效机制，切实落实事故隐患排查、治理和任；加强对施工现场的安全管理，定期组织安全生产管理等人员排查本单位的事故隐患，努力提高从业人员的安全生产意识，确保施工人员按照相关规定用品，防范生产安全事故的发生。

南宁市凤岭南路36号银河龙湖江与城二期

“8·15”高处坠落事故调查组

2021年10月11日