# 芷江公坪镇明一砂场“3.26”机械伤害事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2015-04-30 09:36

县长信箱

2015年3月26日下午4时30分左右，芷江公坪镇明一砂场(以下简称“明一砂场”)在生产过程中发生了一起机械伤害事故一般生产安全责任事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)等法律法规规定，按照精简高效的原则，经县人民政府批准，县安监局依法成立事故调查组，负责对该起事故进行调查处理。调查组按照实事求是、尊重科学的原则，通过深入调查取证、现场勘查、综合分析，现已查清事故发生的经过和原因，并提出落实整改的措施。形成事故调查报告如下：

一、事故概要

(1)事 故 单 位：明一砂场。

(2)事故发生时间：2015年3月26日下午4时30分左右。

(3)事故发生地点：芷江县公坪镇明一砂场料场。

(4)事故单位性质：个体工商户。

(5)事 故 级 别：一般事故。

(6)事 故 性 质：生产安全责任事故。

(7)事故直接经济损失：70万元。

(8)事故伤亡情况：

死 者 姜 同 纲 ， 男 ， 34 岁 ， 河 北 石 家 庄 行 唐 县 人 ， 身 份 证 号 ：132337XXXXXXXXXXX，2014年9月1日到明一砂场工作，主要从事砂场清理等工作。

二、事故单位基本情况

明一砂场于2011年9月15日在芷江侗族自治县工商行政管理局注册成立，注册地址：公坪镇公坪居委会旁边，组成形式为个人经营，负责人明新秋，砂场主要从事河道(公坪河段)砂石清理及销售。2014年5月30日，明新秋与宋纪荣签订生产协议书，将砂石加工业务承包给宋纪荣。

明一砂场于2012年5月正式投产，开始生产时现场安全防护设施和警示标示均按要求设置。但在2013年、2014年2次洪灾中，相关安全防护设施及警示标志部分被洪水冲毁，部分在灾后维修时拆除，至事发时，砂场安全防护设施和警示标示均缺失。

三、事故发生经过和救援过程

2015年3月26日下午4点30分左右，姜同纲在清除砂石传送回料带砂石过程中，在未停车的情况下，违章从传送带上直接跨过，不慎被传送带绞入2号筛子斗口下，造成圆锥卡死。现场负责人宋纪荣来到圆锥处查看，发现姜同纲卡在圆锥回料带2号筛斗下。宋纪荣见状马上叫其他师傅来帮忙，并通知刘师傅打120求救。由于斗口卡得太紧，机修工用氧枪把斗口割开，再划断皮带，把姜同纲抬出来。姜同纲抬出来后，宋纪荣给其做人工呼吸，并准备将姜同纲送往公坪镇医院，途中120急救车赶到，医护人员现场对姜同纲进行7,8分钟紧急施救，抢救无果后，姜同纲被送往怀化市三医院作进一步抢救。事故发生后，宋纪荣电话告知明新秋砂场出事，当时在靖州挂亲的明新秋接电话后立即带姜同纲家属一同赶往怀化市三医院，途中得知姜同纲在怀化市三医院经抢救无效死亡。

四、事故原因及性质

(一)事故原因

1、直接原因

1)死者姜同纲安全意识淡薄，在传送皮带架未停车情况下，违章跨越皮带架，造成事故。

2)传送皮带架传动部分无安全护栏，造成死者姜同纲被卷入回料圆锥斗口。

2、间接原因

1)砂场负责人明新秋未认真组织员工开展安全教育培训，造成员工安全意识淡薄。

2)砂场负责人明新秋未认真组织并督促作业人员对砂场设备开展安全隐患排查治理工作，未及时设置砂场安全防护设施和警示标牌。

3)砂场现场负责人宋纪荣未履行安全管理职责，未组织对砂场设备开展安全隐患排查治理工作，未及时设置砂场安全防护设施和警示标牌。

县长信箱

(二)事故性质

综上所述，芷江公坪镇明一砂场“3.26”机械伤害事故为一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

1、姜同纲，男，明一砂场工人，其安全意识淡薄，违章作业，造成事故，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2、明新秋，男，明一砂场负责人，其未组织作业人员对砂场员工开展安全教育培训，未组织并督促作业人员对砂场设备开展安全隐患排查治理工作，未及时设置砂场安全防护设施和警示标牌，导致事故发生，对事故的发生负有重要责任。其行为已违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定，建议县安监局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》对其进行立案处理。

县长信箱

3、宋纪荣，男，明一砂场现场负责人，其未组织对砂场设备开展安全隐患排查治理工作，未及时设置砂场安全防护设施和警示标牌。建议企业按照内部管理制度要求，严肃对其进行处理。

六、防范措施和建议

此次事故后果严重，教训深刻，足以引起类似企业的警醒。为切实吸取事故教训，明一砂场要切实做好安全生产各项工作，举一反三，杜绝此类事故的再次发生。主要做好以下几项工作：

一是要进一步完善单位安全生产管理各项制度，明确相关人员安全管理职责，层层落实安全生产责任制，督促有关人员认真履行安全管理职责。

二是要加大砂场安全投入，严格按照相关要求在施工现场设立安全警示标牌，完善设备相关安全防护设施。

三是要加强对砂场作业人员的安全宣传和教育培训，使员工熟悉各项安全常识和岗位操作规程，并建立员工培训档案；要对所有员工进行技术交底，告知其施工作业场所危害因素，杜绝员工违章行为。

四是县河道采砂管理部门要对全县所有河道采砂单位进行一次彻底的安全隐患大排查，督促相关单位认真履行安全生产职责，加大生产过程中的安全隐患排查力度，及时发现和消除安全隐患，确保生产安全。

芷江公坪镇明一砂场

“3.26”机械伤害事故调查组

2015年4月30日

打印

县长信箱