南宁市武鸣区环林木材加工厂在建厂房“1.24”坍塌事故调查

发布时间：2017-05-11 00:00　来源：武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大 中

南宁市武鸣区环林木材加工厂在建厂房“1·24”坍塌事故事故经南宁市武鸣区人民政府于2017年5月11日批复同意结案，现将南宁市武鸣区环林木材

南宁市武鸣区环林木材加工厂在建厂房

“1·24”坍塌事故调查报告

2017年1月24日下午17时，位于南宁市武鸣区林产品加工基地的环林木材加工厂一在建厂房发生坍塌事故，导致3人受伤，已造成经济损失10万元

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由城伊岭工业委、城厢镇政府等单位组成的南宁市武鸣区环林木材加工厂在建厂房“1·24”坍塌事故调查组（以下简称调查组）开展事故调查工作，并邀请

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现下：

一、事故主要涉及单位的基本情况

（一）事故发生单位的情况

南宁市武鸣区环林木材加工厂（以下简称环林加工厂）属私营企业，法人代表：黄**，男，壮族，籍贯广西武鸣区仙湖镇渌雅村渌雅屯14号。环林后村周家岭），该厂成立日期为2005年4月20日，持有工商部门核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91450122MA5KFK5X25，经营范围：单板、市林业和园林局核发的《林材经营（加工）许可证》，许可号：NN250009，经营（加工）范围：单板、胶合板；有效期：2017年6月30日米。

2016年4月1日，环林加工厂把所属的胶合板车间租赁给广西南宁市完美木业有限责任公司（以下简称完美公司）经营，租赁期限为10年。

（二）工程承包情况

1. 2016年11月，环林加工厂因胶合板车间钢构件已经陈旧破损，车间顶棚漏水，该厂就组织对车间进行拆除重建，建设费用由环林加工厂全额支付以包工不包料方式承揽环林加工厂胶合板车间旧厂房（钢架铁皮结构）拆除和新厂房的建设。签订工程承包合同当天，环林加工厂的公章因工作人员带施工队进场施工，黄**征得完美公司负责人潘**同意后，就以完美公司的名称跟覃**签订合同，厂房建设工程与完美公司没有实际关系。

2.环林加工厂厂房建设项目承揽人覃**，男，壮族，籍贯广西东兰县大同乡信河村巴华屯10号。经查，覃**无法提供相关的施工建筑资质，其施工队

二、事故发生经过和救援情况

2016年11月26日，覃**开始组织施工队进场施工。2017年1月22日，为了工程能在春节前完工，施工方没有按照钢架厂房建设步骤（首先完成主钢瓦片）进行施工，而是在主体钢架未全部焊接完成的情况下，就组织工人一边焊接主体钢架，一边吊装彩钢瓦。2017年1月24日，施工方组织18名工在房顶作业，其中2人负责焊接横梁，另外4人负责配合吊车把彩钢瓦板吊到房顶堆放在已经焊接好的梁架上，然后再用人工把彩钢瓦片铺盖固定在横梁距离地面高度分别为12.5米、8米的桁架梁突然折弯垮塌，房顶作业的6名工人跟随钢架结构坠落到地面，坠落的钢架构件又砸中地面材料传递工潘**。即跑去查看情况，发现陆**(焊接工)、韦**（盖瓦工）、潘**3名工人有不同程度受伤，他立即组织在场工人展开救援，把伤者救出并抬离危险区域，同时达现场，医务人员对伤员进行包扎后即送往武鸣区人民医院进行抢救。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此事故共造成3人受伤，目前事故造成直接经济损失10万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

施工过程中作业人员违规作业，未按照钢架厂房建设的步骤施工，在厂房主体钢架没有整体焊接完成的情况下便组织人员吊装彩钢瓦，导致桁架

（二）间接原因

1.环林木材加工厂把厂房施工建设工程承包给没有相关资质的个人，未对施工人员的资质进行审查，致使不具备相应资质的个人进行施工作业。在在厂房主体钢架未整体焊接完成的情况下就吊装彩钢瓦片的违规施工行为，未能及时制止并消除生产安全事故隐患。

2.覃**作为工程项目承包者没有相应的建筑资质，施工工人没有相应的登高作业资质，施工现场没有落实安全监管人员，未对现场作业人员进行存在违规作业的现象。

（三）事故性质

经调查组调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据相关的法律、法规和标准规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对事故涉及的相关单位和责任人员给予相应的处理。

（一）环林加工厂，把厂房施工建设工程承包给没有相关资质的个人，未对施工人员的资质进行审查，致使不具备相应资质的个人进行施工作业，建议由南宁市武鸣区安全生产监督管理局依法给予环林加工厂行政处罚。

（二）黄**，环林加工厂负责人，在厂房建设施工过程中，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时清除生产安全事故隐患，直至事故发生，对第十八条第五项的规定，建议由南宁市武鸣区安全生产监督管理局依法给予黄桂恒行政处罚。

（三）伊岭工业委作为属地监管单位，对园区内企业建设行为监督管理不到位，建议由城区政府对该单位进行通报批评，并由城区政府分管领导对伊

六、事故的防范措施

（一）环林加工厂要深刻反省认真汲取事故教训，增强企业安全主体责任意识。工厂负责人要组织人员在全厂范围内全面开展安全生产隐患大排查，相应资质施工队伍违规施工行为，防止生产安全事故再次发生。

（二）伊岭工业委要依法规范园区内建设行为，加强对园内企业施工建设行为的监督管理，同时进一步加强园区内企业的安全监管和隐患排查工作，

南宁市武鸣区环林木材加工厂在建厂房

“1·24”坍塌事故调查组

2017年5月10日

扫一扫在手机打开当前页