观山湖区宾阳街道“7·13”事故调查报告

2025年7月13日16时许，观山湖区宾阳街道丹枫路与菁西路交汇西南侧（区产业信息服务大楼）一男子被砸伤，后经送医抢救无效死亡(死者:何**,性别:男,522**********1634,铜仁市思南县人)。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）及《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会、宾阳街道办事处等有关单位人员组成的观山湖区宾阳街道“7·13”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生地点基本情况

事故发生地点位于观山湖区宾阳街道丹枫路与菁西路交汇西南侧（区产业信息服务大楼项目）。

（二）事故项目及涉及单位基本情况

1.项目基本情况。观山湖区产业信息服务大楼，建设单位：贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司，施工单位：贵州和润恒通建设有限公司。建筑面积：工程总用地面积为40408.69㎡，总建筑面积：97518.89㎡，地上建筑面积：71681.46㎡，地下建筑面积：25837.43㎡。建筑性质：观山湖区产业信息服务大楼项目是集高技术服务中心、研发设计服务中心、科技成果转化服务中心、商业、商务办公、商务酒店、停车楼及室外配套为一体的综合公共建筑工程。

2.建设单位：贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司（以下简称：观山湖新型城镇化建设公司）：统一社会信用代码：91520115MAALWYQR8B；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区北京西路8号观投大厦14楼，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；工程管理服务；咨询策划服务；土地使用权租赁；市政设施管理；园区管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；充电

桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；住房租赁；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；电线、电缆经营；谷物销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；金属矿石销售；林业产品销售；农副产品销售；食用农产品零售；水产品零售；豆及薯类销售；供应链管理服务；橡胶制品销售；木材销售；电子产品销售；电气设备销售；金属结构销售；日用百货销售；办公用品销售；仪器仪表销售；家具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

3.施工单位：贵州和润恒通建设有限公司（以下简称：贵州和润恒通公司）：死者何**所属公司，统一社会信用代码：91522720MA6DY4G16N；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳大道东侧中国水电·观府壹号文化馆A馆B座1号-1，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：土

石方工程施工（不含砖、沙（砂）石生产、加工）；土地整治服务；规划设计管理；五金产品零售；机械设备销售；机械设备租赁；园林绿化工程施工；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；招投标代理服务；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；五金产品制造；照明器具销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；工程管理服务；砼结构构件制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。

4.监理单位：贵州三力建设监理有限责任公司（以下简称：三力建设）：统一社会信用代码：91520115214430487 2；注册地址：贵州省贵阳市南明区中华南路街道中华南路 2 号钻石广场塔楼 1 单元 30 层 3D-H 号[中南办事处]。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程（不含桥梁、燃气）监理甲级、市政公用工程（桥梁、燃气）监理乙级、石油工程监理乙级、通信工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、机电安装工程监理乙级（具体内容以资质证为准）；投资额 3000 万元以下各类工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电

除外）、材料采购招标的代理）。



事故现场图片



二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 13 日，贵州和润恒通建设有限公司在观山湖区产业信息服务大楼工程项目 2-3 号楼地下室挡墙（砖胎膜）内侧进行挖土回填作业。由生产经理申**、施工员曾**安排挖掘机驾驶员陈*进行回填作业，回填至下午 15 时 25 分许，施工员曾**发现回填挖机未持续作业随即上前查看，在往挖掘机作业方向行进时，发现泥工班员工何**停留在挡墙（砖胎膜）下方，随即上前了解情况。在行进至挡墙（砖胎膜）区域时，该挡墙忽然发生坍塌，墙体、回填渣土等砸落在何**身上。事故发生后，施工员曾**立即上前对何**进行救援，后发现呼救的挖掘机驾驶员陈*同时赶来进行营救。两人在现场清理救援出何**后，通知项目经理、生产经理、安全员等人，将何**送往贵阳市第二人民医院进行抢救，16 时许，何**因颅脑损伤经抢救无效死亡。

（二）善后处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120，并电话通知项目总包及分包公司、监理单位等人员赶到现场处置。随后，项目有关负责人及住建、应急、公安、宾阳街道办等政府有关部门到达现场处置。在属地政府的协调下，2025 年 7 月 14 日，与死者家属达成补偿协议，未出现衍生事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故共造成现场一名员工死亡，死者：何**，男，522**********1634，铜仁市思南县人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失130万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

事故调查组综合认定此次事故的直接原因为：

1.观山湖区产业信息服务大楼项目在进行回填施工时，未充分考虑近期降水对回填施工作业的影响，在回填施工作业过程中回填渣土侧方压力挤压回填挡土墙，造成挡土墙局部坍塌是事故的直接原因之一。

2.贵州和润恒通建设有限公司在回填作业中，回填区域上方有挖机进行回填作业，回填区域挡土墙下方有相关员工滞留，造成了上下两个作业面同时存在作业人员，导致挡土墙局部坍塌后砸向正在挡土墙下方的员工，是造成事故的直接原因之一。

（二）间接原因

1.贵州和润恒通建设有限公司在组织回填施工的过程中思想麻痹大意、现场管理混乱，未严格按照回填方案组织开展施工，未及时向监理等单位通报相关施工情况，未充分落实区住建部门对近期施工安全防范安排要求，未充分研判回填施工过

程中与汛期降水因素相互叠加可能存在的风险，未对回填土分层回填、分层夯实是造成事故的间接原因之一。

2.贵州三力建设监理有限责任公司在项目进行回填作业期间，未及时掌握该区域回填作业相关情况，未及时掌握回填施工进度，监理人员未依照规定对回填作业进行旁站监督[①]，督促分层回填、分层夯实，对此项回填作业施工监理缺位是造成事故的间接原因之一。

（三）其他情况

贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司，对项目管理统筹不到位，在项目进行回填作业阶段没有积极主动作为，对施工、监理等各方统筹调度不到位。

（四）事故性质

经调查组综合分析认定：观山湖区宾阳街道“7·13”事故是一起一般坍塌生产安全责任事故。

五、追责问责建议

（一）对相关人员的处罚建议

1.郑**，观山湖区产业信息服务大楼项目经理，对观山湖

---

①《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》第二条 本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理（以下简称旁站监理），是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。

区产业信息服务大楼施工现场安全管理不到位，对施工各环节的安全工作的统筹、督促、落实不到位，对住建部门的监督指令、安全部门的提醒落实不到位，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定对其进行处罚。

2.申**，观山湖区产业信息服务大楼项目生产经理，对观山湖区产业信息服务大楼施工现场安全管理不到位，未充分考虑近期降水会对回填土造成的影响，未及时安排整改回填作业安全问题。对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定对其进行处罚。

3.曾**，观山湖区产业信息服务大楼项目施工员，未及时整改项目在回填施工过程中的安全隐患，对施工过程中的安全问题整改不到位，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定对其进行处罚。

4.陈*，观山湖区产业信息服务大楼项目挖掘机驾驶员，项目部对其安全教育培训不到位，其在前期施工回填过程中未注意回填过程中施工安全，对事故发生负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[3]的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依法依规给予行政处罚。

5.李**，观山湖区产业信息服务大楼监理公司项目总监，对

项目监理工作统筹安排不到位，未及时掌握近期项目回填施工情况，对观山湖区产业信息服务大楼回填施工作业进度不了解，对土建监理员履职情况未及时掌握，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定对其进行处罚。

6.张*，观山湖区产业信息服务大楼项目土建监理，7月13日回填施工当天，未对回填作业采取旁站进行监督，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[②]之规定对其进行处罚。

7.汪*，贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司观山湖区产业信息服务大楼项目负责人，未严格落实项目管理安全规章制度，在项目施工过程中及时发现回填作业相关问题，并督促总包单位落实整改。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[③]的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依法依规给予行政处罚。

（二）建议给与行政处罚的有关单位

1.贵州和润恒通建设有限公司，在组织回填施工的过程中管理混乱，未严格按照回填方案组织开展施工，未及时向监理等单位通报相关施工情况，在施工过程中造成了上下两个作业面同时存在员工的情况，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[④]规定进行行政处罚。

2.贵州三力建设监理有限责任公司，履行监理职责不到位，相关人员在项目进行回填施工作业过程中未按照相关规定采取旁站等措施进行监督，未及时发现应当发现的回填施工作业违规行为并及时报告，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条④规定进行行政处罚。

3.贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司，未做好项目施工的安全统筹，对项目总包单位在施工过程中存在的各种重大违规行为动态监管不到位。建议由观山湖区住房和城乡建设局按照行业相关规定调查处理。

（三）有关监察单位处理意见

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》（黔纪发〔2021〕7号）要求，对事故调查中发现的有关单位和人员的问题线索及相关材料移送区纪委区监委。对有关人员的党政政务处分和有关单位的处

---

②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……③《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；……④《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

理意见，由区纪委区监委提出。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实防止类似事故再次发生，提出以下建议:

1.区住房和城乡建设局，要进一步提高政治站位，统筹做好发展和安全。要坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，大力推进安全发展。在实际工作中，要强化统筹、主动作为，积极协调沟通帮助企业、指导企业做好各项安全管理工作，督促企业主动做好各类回填作业的动态管理。

2.贵州和润恒通建设有限公司及贵阳观山湖新型城镇化建设投资有限公司，要深刻吸取事故教训，进一步强化推进安全生产主体责任落实。加强对施工项目的安全生产监管及对项目管理人员的督促检查，严格落实各项安全生产规章制度，遵守操作规程，强化施工现场安全管理，加强对项目施工人员的安全教育培训，杜绝类似事故的再次发生。

3.贵州三力建设监理有限责任公司，要严格履职监理职责，强化对施工项目的安全监理，不断强化监理人员的责任意识，加大对施工现场的巡查力度，及时发现问题，并提出整改意见。