索 引 号：	0028/2026-00015
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2026-03-30
文　　号：	
关 键 词：	

通江广纳镇巴至广安高速公路通广段C1合同段“9.6”一般触电事故调查报告

2026-03-30 10:42　来源： 县应急管理局

2024年9月6日16时许，通江县广纳镇（巴）至广（安）高速公路通广段C1合同段广纳互通E340-400段E匝道排水沟混凝土浇灌作业工地发生1起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约133万元。

2025年12月29日，根据上级部门交办，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，经通江县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县交运局、广纳镇人民政府负责同志参加的通江广纳镇巴至广安高速公路通广段C1合同段“9.6”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过。2024年9月6日，成都挥杨建筑劳务有限公司在镇（巴）至广（安）高速公路通广段C1合同段广纳互通E340-400段E匝道组织开展排水沟混凝土浇灌作业，该班组作业人员有4人，其中童某祥负责支模、余某全负责操作料斗放料、谢某负责木工、谢某弟负责打振动泵，采用吊车提升装有混凝土的料斗进行浇筑作业。16时许，因天气变化突发雷阵雨，项目部立即通过微信群下发停工指令至每个施工班组。该班组作业人员接到停工指令后，余某全等3人立即停止作业，童某祥没有停止作业且推开余某全自行用手拖动料斗进行浇筑，由于天气变化导致提升混凝土料斗的吊车臂顶端与上方高压电线安全距离不够，吊车臂及混凝土料斗导电，导致童某祥触电受伤，现场安全员张某立即拨打了通江县新区医院电话，并安排车辆将童某祥送往通江县新区医院，半路运送伤者的车辆与通江县新区医院救护车相遇，伤者由救护车送至通江县新区医院急救，后经抢救无效死亡。

（二）事故报告及应急处置情况

1.事故信息接报情况。2024年9月6日16时许事故发生后，成都挥杨建筑劳务有限公司该项目施工作业现场安全管理人员张某立即拨打了120急救电话，随即公司项目现场负责人张某松和项目部安全副经理李某报告了相关情况。16时50分许，李某向项目经理何某宏电话报告事故情况，何某宏随即向通江县高速路服务中心主任周某海报告了事故情况。

2.事故应急处置情况。事故发生后，现场管理人员张某立即拨打了120，并安排车辆立即将伤者送往医院，在送医途中与通江县新区医院派出的救护车相遇，即通江县新区医院医务人员将伤者送到医院进行抢救，经救治无效死亡。2024年9月11日，成都挥杨建筑劳务有限公司与死者亲属就事故善后赔偿达成一致意见，签订了赔偿协议，并支付了赔偿费用。

（三）事故应急处置评估。通江广纳镇巴至广安高速公路通广段C1合同段“9•6”一般触电事故应急救援、舆论引导、善后处置工作开展有序有效。未造成不良社会影响。

二、事故相关情况

（一）事故发生单位基本情况

成都挥杨建筑劳务有限公司，镇巴至广安高速公路通广段C1合同段劳务分包单位，2023年4月2日与镇巴（川陕界）至广安高速公路通广C合同段C1项目经理部签订有《劳务合同》，合同内容主要包含6.9KM的高速路建设，其中隧道是3.4KM，桥梁6座。项目于2023年4月开始施工，于2025年12月主体竣工，目前正在收尾工作。该公司成立日期为2016年1月26日，统一社会信用代码9151***5MA61TDLN4W；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：成

温江区***268号1栋1单元13层1309号；法定代表人：吴某万；经营范围：建筑劳务分包；土石方工程；道路与桥梁工程等；公司《建筑业企业资质证书》编号
劳备510***451号，资质类别及等级：施工劳务不分等级；《安全生产许可证》编号为（川）JZ安许证字〔2016〕000**1，许可范围为建筑施工。

（二）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。死者：童*祥，男，汉族，50岁，身份证号：5137211***0110469X，户籍地址：四川省马边彝族自治县劳动乡*
30号。

2.直接经济损失。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）统计，此次事故直接经济损失约133万元（不含事故罚款）。

三、事故性质及事故原因认定

经事故调查组认定，通江广纳成都挥杨建筑劳务有限公司“9•6”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)直接原因

1.童*祥，安全意识淡薄，拒不执行项目部下达的雷雨天气停工指令，冒险拖动料斗进行混凝土浇筑作业，导致提升混凝土料斗的吊车臂顶端与上方高压电线
距离不够，料斗意外导电，致童*祥触电受伤死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.企业安全生产主体责任落实不到位。成都挥杨建筑劳务有限公司未严格落实安全生产责任制，对从业人员安全生产教育和培训流于形式，致使从业人员安
识不足，未严格按照安全生产规章制度和操作规程作业。

2.施工作业现场安全管理不到位。对施工现场的安全管理缺位，对作业人员冒险作业行为未及时发现和制止到位。

四、调查发现的主要问题

成都挥杨建筑劳务有限公司，未严格落实安全生产责任制，安全管理机制不健全，施工现场安全管理不到位，安全生产教育和培训不到位，从业人员安全意
弱，作业现场安全管理人员发现和制止作业人员冒险作业行为不到位。

五、事故责任认定及处理建议

(一)对事故责任单位的处理建议

成都挥杨建筑劳务有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，施工现场安全管理不到位，对事故发生负有主
理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.童*祥，成都挥杨建筑劳务有限公司劳务人员，安全意识淡薄，拒不执行公司下达的雷雨天气停工指令，冒险拖动料斗进行混凝土浇筑作业，导致自身触电
死亡，对事故发生负有直接责任。

鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.张*松，成都挥杨建筑劳务有限公司项目负责人。履行安全生产第一责任人责任不到位，安全生产责任制落实不到位，对从业人员开展安全生产教育和培训
位，对事故发生负有主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

3.张*，成都挥杨建筑劳务有限公司安全管理人员。未严格履行项目安全员安全生产管理职责，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，致使工人安全意
应急处置能力薄弱，施工现场安全管理不到位，未及时发现和制止作业人员冒险作业行为，对事故发生负有一般管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为预防类似事故的发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）成都挥杨建筑劳务有限公司。要认真履行企业安全生产主体责任，按照相关法律法规规定建立健全安全生产管理机构、制定完善安全生产管理制度，
开展从业人员安全教育培训，保证其熟知本岗位的安全风险。加强施工现场的安全管理，深入开展事故隐患排查整改，保障作业人员生命安全。

（二）通江县交通运输局。要进一步压紧压实行业监管责任，加强对行业领域建设施工项目的安全监管，督促建设、监理、施工、劳务等单位落实安全生产
责任，及时发现并消除事故隐患，确保工程项目施工安全。

（三）通江县广纳镇党委政府。要进一步加强属地监管责任，加强对辖区内重点工程建设、重点生产经营单位安全生产的监督检查力度。对检查中发现的安
患督促企业及时整改，对辖区内发生的安全事故及时处置、上报，做到闭环管理。

通江广纳成都挥杨建筑劳务有限
“9•6”一般触电事故调
2026年2月