双江自治县世纪广场片区燃气管道更新改造项目“5·22”沟槽边坡坍塌事故

调

查

报

告

试用水印

双江自治县世纪广场片区燃气管道更新改造项目

“5·22”沟槽边坡坍塌事故调查组

2025年7月

目　录

报告开篇和事故性质认定.....3
一、事故基本情况.....4
（一）项目概况.....4
（二）事故相关单位情况.....5
二、事故发生经过及事故救援情况.....9
（一）事故发生时间和地点.....9
（二）事故发生经过、事故现场及救援情况.....9
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....11
（一）人员伤亡情况.....11
（二）直接经济损失.....12
四、事故原因分析.....12
（一）事故直接原因.....12
（二）死亡原因分析.....12
（三）事故间接原因.....12
（四）相关部门履职情况.....14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....16
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....16
（二）对事故单位责任认定及处理建议.....22
（三）其他处理建议.....24
六、事故主要教训.....24
七、事故整改和防范措施.....25

试用水印

2025年5月22日，双江自治县世纪广场片区燃气管道更新改造项目一标段总承包工程允景南路段（允俸村老214国道）发生一起沟槽边坡坍塌事故，造成1名施工人员死亡。

事故发生后，市委副书记、市长徐贤同志作出批示：**“请双江县做好相关善后工作。请市安委办督促指导各县（区）持续深入开展各领域安全生产风险隐患排查整治，强化施工安全管理，避免再发生类似事故，筑牢安全生产防线”。**依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，经县人民政府批准，2025年5月23日成立了由双江自治县委常委、县人民政府常务副县长张文勇同志任组长，县人民政府副县长、勐勐镇党委书记李贞朝同志任副组长，县发展和改革局、县住房和城乡建设局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县应急管理局、沙河乡人民政府有关负责同志参与的双江自治县世纪广场片区燃气管道更新改造项目“5·22”沟槽边坡坍塌事故调查组，对事故开展全面调查。事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则对事故进行了全面调查，详细勘查了事故现场，询问了事故相关人员，查验和调取了相关证据资料，对事故单位和个人履行安全生产管理职责进行了认真检查，对所有人证、物证资料进行了分析，查明了事故发生经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议及防范措施。

事故调查认定：双江自治县世纪广场片区燃气管道更新改造项目“5·22”沟槽边坡坍塌事故是一起企业履行安全生产职

责不到位、作业人员对施工环境存在的风险和隐患预判不足，冒险作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况。双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目涉及允景南路、允景路、G214-双耿线、沙河乡、巴哈线、古茶大道、溢彩路附近的燃气、给水、污水改造、提升，工程主要建设内容包括燃气管道更新改造14公里，给水管改造3公里，雨水管改造3公里及相关配套设施，项目总投资贰仟陆佰肆拾捌万伍仟元整（小写：26485000.00）。

（1）招标机构认定及招投标情况。一是施工总承包招标情况。2024年10月18日，双江自治县住房和城乡建设局与中航技国际经贸发展有限公司（代理机构）签订工程建设项目招标代理合同。2024年11月13日，中航技国际经贸发展有限公司向云南鼎达建设工程有限公司发出中标通知书，确定云南鼎达建设工程有限公司为双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段总承包单位。**二是监理单位确定情况。**双江自治县住房和城乡建设局通过询价方式确定云南隆强建设工程监理有限公司为双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段监理，并于2024年11月22日签订了监理合同。

（2）项目立项情况及实施主体认定。一是项目立项情况。2023年9月5日，双江自治县住房和城乡建设局提交给双江自治县发展和改革局《双江自治县住房和城乡建设局关于给

试用水印

予审批双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的函》（双建发〔2023〕66号）；2023年9月6日，双江自治县发展和改革局以《双江自治县发展和改革局关于双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（双发改复〔2023〕63号）对项目可行性研究报告进行了批复。**二是实施主体认定情况。**根据《双江自治县发展和改革局关于双江县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（双发改复〔2023〕63号）文件，确定双江自治县住房和城乡建设局为双江县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目的建设管理主体。

2.事故建设项目概况。事故建设项目为双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目中的燃气管道建设。该建设项目里程桩号为K0+000-K0+834，全长834米；其北面与允俸小学、环城南路相邻，南面与双江自治县看守所相邻，东侧、西侧为允俸村。项目基坑开挖深度为1.537米，主管为黑色PE管_SDR11_PEdn160，全线穿钢套管为D273*7。

3.项目许可情况。2024年12月21日，双江自治县自然资源局为该工程项目核发证号为建字第双江自治县202xxxxxx的《建设工程规划许可证》；2024年12月21日，双江自治县住房和城乡建设局为该工程项目核发编号为530925202412xxxxxx的《建筑工程施工许可证》。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位（双江自治县住房和城乡建设局）。2019年3月21日，根据中共双江自治县委办公室、双江自治县人民政府办公室关于印发《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办发〔2019〕55号），双江自治县住房和城乡建设局是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府的工作部门，属正科级单位，加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民防空办公室牌子。人员编制10人，局长1名，副局长4名，县人民防空办公室主任由县住房和城乡建设局局长或副局长兼任。2022年10月机构改革，撤销了县住房和城乡建设局加挂的县人民防空办公室牌子，核减行政编制1人。持有中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室核发的统一社会信用代码证书[1]。2024年11月29日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局以业主方名义与项目承包方联合体牵头人云南鼎达建设工程有限公司及承包方联合体成员重庆渝宏建筑规划设计有限公司签订双江县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段（EPC）总承包合同，合同总金额为人民币贰仟陆佰肆拾捌万伍仟元整（小写：26485000.00）。法定代表人何某某授权李某某担任该工程项目负责人，对工程项目实施组织管理。

2.监理单位（云南隆强建设工程监理有限公司双江自治县

1 统一社会信用代码编号：115335260152XXXXXX；负责人：何某某；机构地址：云南省临沧市双江自治县沙河路2号；机构性质：机关；机构名称：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局，核发时间：2023年5月22日。。

项目部）。云南隆强建设工程监理有限公司持有昆明市盘龙区市场监督管理局核发的《营业执照》[2]、《工程监理资质证书》[3]。2024 年 12 月 1 日，云南隆强建设工程监理有限公司以监理人名义与双江自治县住房和城乡建设局签订建设工程监理合同，监理服务对象为双江自治县 2024 年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目第一标段（EPC）总承包项目，签约酬金暂定为壹拾玖万元整（小写：190000.00）。2024 年 12 月 1 日，公司法定代表人刘某某授权吴某某担任双江自治县 2024 年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目第一标段（EPC）总承包项目的项目负责人，以公司名义履行项目监理负责人职能职责，对该工程项目实施组织管理，授权期限为开工至竣工验收之日。

2024 年 11 月，云南隆强建设工程监理有限公司在双江自治县设立双江自治县 2024 年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目第一标段驻地办，驻地高级监理工程师为吴某某，持有高级工程师证（证号为 171XXXXXX）和监理工程师

试用水印

2 统一社会信用代码：915300007134XXXXXX；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某某；注册资本：叁佰万元整；成立日期：1999 年 03 月 24 日；营业期限：1999 年 03 月 24 日至长期；住所：昆明市北京路 XXX 号银海国际公寓 XXXXXX 座 XX 层 XX 号；经营范围：工程监理；工程信息咨询；工程项目管理；环保工程的设计及施工，农业科技、环保科技的研发、应用、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、病虫害防治；农作物、苗木的种植；环保信息咨询，环境污染治理，园林绿化养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3 证书编号：E353XXXXXX；有效日期：至 2030 年 06 月 30 日；法定代表人：刘某某；注册资本：300 万元；建立时间：1999 年 03 月 24 日；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；详细地址：昆明市北京路 XXX 号银海国际公寓 XXXXXX 座 XX 层 XX 号；业务范围：工程监理乙级资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

证（证号为 53xxxxxx），现场监理员为凌某某，持有监理员证（证号为 53199030xxxxxx），凌某某有事于 2025 年 5 月 18 日请假至 2025 年 6 月 13 日（事发时未在事故现场），公司指派驻地办资料员周某某为现场监理人员（未持证）。

3.施工总承包单位（云南鼎达建设工程有限公司）。云南鼎达建设工程有限公司持有双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》[4]、云南省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》[5]、云南省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》[6]。

2024 年 11 月 29 日，云南鼎达建设工程有限公司以承包商名义与业主方双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局签订双江自治县 2024 年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段(EPC)总承包工程合同，合同总金额为人民币贰仟陆佰肆拾捌万伍仟元整（小写：26485000.00）。2024 年 11 月 29 日，云南鼎达建设工程有限公司法定代表人

试用水印

4 统一社会信用代码：91530103MA6PXXXXXX；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：钟某某；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2020 年 09 月 17 日；营业期限：2020 年 09 月 17 日至长期；住所：云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡冰岛国际茶城 XX 栋 XXX 商铺；登记日期：2022 年 6 月 7 日；经营范围：建筑工程；市政公用工程；机电工程；水利水电工程；公路工程；电力工程；电子智能化工程；钢结构工程；环保工程；古建筑工程；城市道路照明工程；园林景观绿化工程；土石方工程；室内外装饰装修工程；防水反腐保温工程；施工劳务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料；五金交电销售；住宅房屋建筑。

5 编号：（云）JZ 安许证字〔2022〕XXXXXX；主要负责人：钟某某；单位地址：云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡冰岛国际茶城 XX 栋 XXX 商铺；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：2025 年 03 月 14 日至 2028 年 05 月 11 日；发证时间：2025 年 03 月 14 日。

6 统一社会信用代码：91530103MA6PXXXXXX;详细地址：云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡冰岛国际茶城 XX 栋 XXX 商铺；注册资金：1000 万元；证书编号：D353XXXXXX；法定代表人：钟某某；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；有效期：2028 年 09 月 14 日；发证日期：2025 年 05 月 23 日。

钟某某授权李某A担任双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段(EPC)总承包项目负责人，以公司名义履行施工合同、主持该工程项目的全面工作。2025年1月1日，云南鼎达建设工程有限公司授权项目负责人李某A与劳务班组何某A签订双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段(EPC)总承包项目《施工劳务协议书》。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生时间和地点

事故发生时间：2025年05月22日15时08分许。

事故发生地点：双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段（EPC）总承包项目老214国道允俸村旁，具体里程桩号为K0+320-K0+335段燃气基槽开挖现场。

（二）事故发生经过、事故现场及救援情况

1.事故发生经过。2025年5月22日15时，云南鼎达建设工程有限公司员工唐某A、唐某B、唐某C、彭某某在班组长何某A的带领下对回填好的基槽（因燃气管道与污水管网均铺设于同一沟槽内，污水管网埋深2.3米，燃气管道埋深1.5米，增设钢套管DN273mm，施工顺序先由污水管网单位施工，待HDPE500钢带增强聚乙烯螺线波纹管污水管网安装完成后，再由云南鼎建设工程有限公司铺设安装PEDN160燃气管道）进行燃气管道施工。因忘带磨光机和发电机，唐某B和彭某某返回料场拿工具，何某A安排唐某A到基槽下面复核燃气管道与已安装污水管道及原有自来水管网间距，唐某C在基槽上方递工具，

试用水印

何某某在旁边帮忙记数字，唐某A进入沟槽，进行复核工作8分钟时，突然发生沟槽边坡及排水沟一侧浆砌石墙整体坍塌，坍塌的浆砌石墙及土方将唐某A埋压。

2.事故现场情况。双江自治县2024年世纪广场片区燃气管道等老化更新改造项目一标段（EPC）总承包项目位于老214国道允俸村，里程桩号为K0+000-K0+834段，其北面与允俸小学、环城南路相邻，南面与双江县看守所相邻，东侧、西侧为允俸村，事故现场位于里程桩号为K0+320-K0+335段的天然气基槽开挖现场。**事故现场见:**基槽开挖深度为2.1-2.3米,宽1.2-1.9米、长度为15米；基槽顶部西侧为浆砌片块石老排水沟沟帮；老排水沟沟帮长15米，宽0.4米，高0.6米；倒塌的排水沟沟帮长度为15米；事故发生在15时08分许，天气晴。

3.事故接报情况。事故发生后，何某A和唐某C立即下到基槽把被坍塌埋压的唐某A刨出来，发现唐某A昏迷不醒后，何某A立即打电话给云南鼎达建设工程有限公司工程部李某B,同时安排唐某C拨打120急救电话，15时13分，公司李某B和唐某B、彭某某赶到现场参与救援。在此期间，李某B又打电话给云南鼎达建设工程有限公司项目经理李某A,李某A接到电话后，立即电话向云南鼎达建设工程有限公司法人钟某某汇报相关事故情况，15时18分，120急救车到达事故现场，何某A和唐某B、彭某某一起随120急救车把伤者送到县人民医院进行抢救，15时25分，公司法人钟某某赶到医院，16时21分，伤者经双江自治县人民医院抢救无效死亡。

4.事故救援情况。接双江自治县住房和城乡建设局电话后，双江自治县应急管理局局长周小安及时组织双江自治县应急管理局、县住房和城乡建设局等部门第一时间赶赴事故现场，组织人员做好家属的安抚工作。同时，迅速向双江自治县人民政府、市应急管理局进行了报告，并根据双江自治县人民政府、市应急管理局相关要求，立即组织人员封锁事故现场、维持现场秩序，组织人员做好善后处置等相关工作。

5.事故善后工作处置情况。2025年5月22日15时08分，双江自治县人民医院120急救中心接到医疗求救电话后，迅速安排急诊坐班的医务人员赶往事发地点对伤者进行救治，15时18分，双江自治县救护车到达事故现场并及时抢救，15点23分将伤者送达双江自治县人民医院急救科抢救，伤者16时21分经双江自治县人民医院抢救无效死亡。通过建设单位组织项目总承包方及死者家属三方共同协商，达成赔偿共识，双方签订了赔偿协议。死者遗体于5月24日8时在双江自治县殡仪馆进行火化，上午11时许，家属离开双江自治县。

6.事故应急评估。事故发生后，双江自治县委、县政府主要领导第一时间作出指示要求，各相关部门主要领导亲自参与，职责明确，反应迅速，密切配合，最大限度整合救援救治资源，抢险救援工作规范有序。由于事故处置及善后工作处理得当，避免了事态的进一步升级，杜绝了群体上访、群情激愤、网络舆情负面影响蔓延等情况发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者唐某A，男，汉族，现年58岁，身份证号码为533521196705xxxxxx，云南省临沧市临翔区圈内乡昆赛村委会忙定组xx号，事发时为云南鼎达建设工程有限公司燃气管道土建班组工人。

（二）直接经济损失

经事故调查组评估认定，此事故造成直接经济损失约130万元（含死亡赔偿金、丧葬费、医疗费、事故罚款等）。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

土建班组工人唐某A安全意识淡薄，缺乏安全操作技能，对施工环境存在的风险和隐患预判不足，冒险作业是发生事故的直接原因。

（二）死亡原因分析

根据双江自治县人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书（编号：43316377X20xxxxxx）确认死者为“胸部损伤死亡”。通过现场勘验勘查及相关人员的询问笔录，可以排除死者因身体基础性疾病、酒后或疲劳上岗操作、他人蓄意谋害等原因造成事故的发生。

（三）事故间接原因

1.云南鼎达建设工程有限公司主体责任落实不到位。一是规章制度制定不完善。未建立健全本单位安全生产责任制和各项规章制度、操作规程，员工作业无章可循。**二是**安全教育培训责任未履行。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。未依法组织从业人员参加安全生产教育培训，员工缺乏

试用水印

必要的安全知识和技能，不了解危险因素和应急处置方法。死者唐某A未接受过安全教育和岗位技能培训，未通过考核合格冒险上岗作业。**三是**安全管理责任落实不到位。事故发生时现场安全管理人员缺位，安全员未实时巡查，对死者唐某A未接受过安全教育和岗位技能培训违规作业未及时制止，导致隐患演变成事故。**四是**隐患排查与风险管控不足。隐患排查走过场，对施工的沟槽边坡支护情况、地基沉降等征兆未定期检查，发现裂缝、位移等隐患后未及时整改，抱有侥幸心理。未开展坍塌风险辨识，未对施工区域的地质条件、周边环境进行风险评估，未制定针对性防控措施。**五是**安全交底流于形式。未向作业人员详细交底施工方案和安全注意事项，导致工人凭经验盲目操作。**六是**未及时整改消除行业监督部门指出的安全隐患。双江自治县住房和城乡建设局于2025年4月28日检查云南鼎达建设工程有限公司事故施工段时发现基坑（沟槽）边坡未采取任何有效的支护方式，要求该公司在2个工作日内完成整改，但该公司在建设工程质量安全隐患整改回复单上回复已整改完善，实际并未整改完毕。

2.监理单位（云南隆强建设工程监理有限公司双江自治县项目部）监理工作不到位，现场监管力度不足。云南鼎达建设工程有限公司事故施工段的现场专职监理员是凌某某，凌某某有事于2025年5月18日请假至2025年6月13日，监理单位安排未取得监理执业资格证书的人员周某某从事监理工作，周某某缺乏专业知识和技能，无法对施工方案、工艺操作等进行专业判断，监理工作形同虚设。监理单位对云南鼎达建设工程

试用水印

有限公司事故施工段基坑（沟槽）边坡的支护检查流于形式，发现施工中存在边坡安全隐患后，未督促施工单位彻底整改，导致隐患持续存在直至事故发生。

（四）相关部门履职情况

1.双江自治县住房和城乡建设局：一是认真落实安全生产“一岗双责”责任体系，强化组织领导，层层压实责任，传导压力，确保安全管理责任落地见效。**二是**严格执行基建程序，项目依法取得施工许可、安全报监等手续，认真核查参建单位资质和人员资格。三**是**通过合同约定、安全考核等方式，明确施工、监理单位的安全职责，对隐患整改不力的单位采取约谈、追责等措施；定期组织或参与工程项目施工总承包方、监理方、参建单位召开安全生产工作会议。**四是**适时召开安全形势分析研判和事故发生前全国各地事故案例警示通报，以案为鉴，对安全生产形势进行了深入分析及对元旦、春节、泼水节、县庆、五一节期间的安全工作进行周密的安排部署。**五是**按照安全管理规定签订安全生产责任书，多次开展工程质量、安全施工的督导指导和隐患排查治理工作并形成阶段性专项工作报告。**六是**积极参与事故善后处理及落实防范措施，“5·22”事故发生后局领导及时赶赴现场参与事故救援及事故善后工作处置，于2025年5月23日召开专题会议，及时传达市、县领导关于此次事故的重要批示，迅速做好事故相关善后工作，持续深入开展住建领域安全风险隐患排查整治，强化施工安全管理，避免再发生类似事故，筑牢安全生产防线，同时对事故施工单位和监理单位进行约谈，并对事故施工单位下发了建设工程施工安全

停工整改通知书，责令事故施工单位进行停工整改，事故施工单位于2025年6月3日上报复工申请，双江自治县住房和城乡建设局对事故施工单位提交的复工申请和整改报告经现场复查合格后，于2025年6月4日下发恢复施工通知书。

存在问题：对事故企业的检查没有形成闭环管理。双江自治县住房和城乡建设局对事故施工单位进行监督检查的事故安全隐患未进行跟踪整改落实，导致隐患未彻底消除。

2.双江自治县沙河乡人民政府：一是加强组织领导，认真履职尽责，切实把安全责任和措施落实到各方面、各行业、各领域，不断强化安全生产工作统筹协调能力和基础建设。**二是**适时召开安全生产专题会议，认真贯彻落实双江自治县委、县人民政府关于安全生产的重要决策部署，分析研判辖区内安全生产形势，细化措施举措，压实安全生产责任。**三是**持续推进安全生产治本攻坚三年行动，加大安全生产事故隐患排查力度，建立事故隐患排查整治和动态清零、督办和销号等机制。**四是**重要时段、关键节点适时开展安全生产大排查大整治和打非治违工作，按时按质完成年初制定的阶段性安全检查和督导任务。

存在问题：一是安全生产监管责任缺失，双江自治县沙河乡人民政府原安全生产分管领导于2025年5月15日调县直部门工作，但期间乡党委、政府未正式下文明确分管领导，导致安全监管领导缺位。**二是**属地安全监管责任落实不到位，双江自治县沙河乡人民政府未对辖区重点建设项目云南鼎达建设工程有限公司事故施工段进行安全巡查，事故发生后因未接到施工单位报告，未参与事故救援及善后处置。**三是**履行属地管理

试用水印

职责有差距，事故发生后，双江自治县沙河乡人民政府未及时召开事故分析警示会议，未组织辖区内其他建设项目单位总结事故教训，未向辖区内其他重点建设项目部通报事故情况，未提出安全生产管理要求，未部署全面安全隐患排查工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.唐某A（死者）：事发前为云南鼎达建设工程有限公司燃气管道土建班组工人。男，汉族，现年58岁。唐某A经老乡唐某B介绍于2025年5月21日到公司报到并于2025年5月22日正式上岗作业，从报到至事故发生期间，其未接受过安全生产教育和培训，对工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施不了解不掌握，导致发生事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条的规定[7]，在此次事故中存在一定过错行为。鉴于唐某A在事故中死亡，建议对其免于责任追究。

2.何某A: 云南鼎达建设工程有限公司土建班组长。男，汉族，现年30岁。身为土建班组长，履行安全管理责任不到位。未认真落实班组人员培训义务，对人员资质审核不严；安排未经培训的人员上岗，导致人员操作不规范，增加事故风险。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款

7 第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

第（二）项、第（六）项的规定[8]，在此次事故中负管理和违规操作责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[9]建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

3.胡某某：云南鼎达建设工程有限公司现场安全员。男，汉族，现年22岁。身为施工现场安全员，履行安全管理职责不到位。未认真组织开展对新入场工人的岗前安全生产教育和坍塌事故专项安全培训；未组织每日班前的安全技术交底工作；未如实记录安全检查、隐患整改、培训等工作台账；未如实定期向企业安全管理部门汇报现场安全状况；未及时发现和制止违规违章冒险操作行为；工人施工作业过程中不在现场。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定[10]，在此次事故中负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[11]，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

试用水印

---

8 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

9 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

10 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

11 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.白某某：云南鼎达建设工程有限公司现场安全管理员。男，汉族，现年39岁。身为施工现场安全管理员，履行安全管理职责不到位。未组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织每日班前的安全技术交底工作；未组织开展危险源辨识和评估；未及时发现和制止违规违章冒险操作行为；未参与编制坍塌事故专项应急预案，未定期组织现场人员进行演练；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未督促落实本单位安全生产整改措施。工人施工作业过程中不在现场。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定[12]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[13]，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

5.李某A：云南鼎达建设工程有限公司项目部经理。男，汉族，现年41岁。身为项目部经理，履行安全职责不到位。未组织审查本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应

试用水印

12 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

13 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

急救援预案；未组织建立并落实施工区域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未认真督促和检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患；未认真组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未定期巡查施工现场；未及时制止违章指挥、违反操作规程的行为；未参与编制坍塌事故专项应急预案，未定期组织现场人员进行演练；未组织项目全员安全生产教育和培训（如新进场工人三级教育）。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定[14]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[15]，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

6.唐某D: 云南鼎达建设工程有限公司安全总监。男，汉族，现年35岁。身为公司安全总监，履行管理责任不到位。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未制止和纠正违章作业行为；未组织审查本单位安全生产规章制

14 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

15 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未定期听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产问题；未深入现场监督检查安全管理制度和操作规程执行情况；未及时制止违章指挥、违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定[16]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[17]，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

7.钟某某：云南鼎达建设工程有限公司法人。男，汉族，现年37岁。身为公司法人，履行主要负责人安全职责不到位。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织建立并落实施工区域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促和检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患；未认真组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织制定并实

---

16 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

17 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

施本单位安全生产教育和培训计划；未定期巡查施工现场；未及时制止违章指挥、违反操作规程的行为；未参与编制坍塌事故专项应急预案，未定期组织现场人员进行演练；未组织本单位安全生产教育和培训（如新进场工人三级教育）。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定[18]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定[19]，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

8.周某某：云南隆强建设工程监理有限公司双江自治县项目部资料员。男，汉族，现年35岁。身为监理公司资料员从事现场监理员，不能正常履行监理员职责。不具备对沟基坑（沟槽）的施工方案审查能力；施工现场安全监理、隐患处置、安全技术交底、教育培训监督失效。建议由双江自治县住房和城乡建设局按照相关法律法规给予处理，并把处理结果上报县人民政府。

---

18 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

19 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

9.吴某某：云南隆强建设工程监理有限公司双江自治县项目部监理工程师。男，汉族，现年54岁。身为监理公司监理工程师，履行安全管理职责不到位。安排无资质人员从事现场监理员工作；对沟基坑（沟槽）的施工方案审查不严；对施工单位的安全技术交底监督、现场巡查与旁站、隐患排查不到位；未及时发现违规作业。建议由双江自治县住房和城乡建设局按照相关法律法规给予处理，并把处理结果上报县人民政府。

（二）对事故单位责任认定及处理建议

1.云南鼎达建设工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，导致发生生产安全责任事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定[20]，第二十五条的规定[21]、第二十八条第一款、第四款的规定[22]、第四十一条

20 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

21 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

试用水印

第一款、第二款的规定[23]、第四十四条第一款的规定[24]、第四十六条第一款的规定[25]，该公司应对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[26]，建议由双江自治县应急管理局对其进行行政处罚。

2.监理单位（云南隆强建设工程监理有限公司双江自治县项目部）：监理工作不到位，现场监管力度不足，导致发生生产安全责任事故。建议由双江自治县住房和城乡建设局按照相关法律法规给予处理，并将处理结果上报双江自治县人民政府。

（三）其他处理建议

---

22 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

23 第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

24 第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

25 第四十六条　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

26 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

1.县住房和城乡建设局：履行安全生产行业监管责任不够到位，日常安全检查未形成闭环管理，致使监管行业发生人员死亡事故，建议由双江自治县人民政府给予通报批评，县住房和城乡建设局向县人民政府作出深刻书面检查，双江自治县人民政府对县住房和城乡建设局进行约谈。

2.沙河乡人民政府：属地安全监管责任落实不到位，安全生产责任体系出现悬空，未及时召开事故分析警示会议，未组织辖区内其他建设项目单位总结事故教训，未向辖区内其他重点建设项目部通报事故情况，未全面部署安全隐患排查工作。建议由双江自治县人民政府给予通报批评，沙河乡人民政府向县人民政府作出深刻书面检查，双江自治县人民政府对沙河乡人民政府进行约谈。

六、事故主要教训

此起事故暴露出有关部门和企业在监管和落实主体责任还有较大差距。表现在：**一是**对习近平总书记关于安全生产系列重要讲话学习理解不深不够不透，牢固树立以人为本理念，把确保人民群众生命安全放在首位，切实履行好“一企出事故、百厂受警示”，发展绝不能以牺牲人的生命为代价的政治责任扛得不牢不实。**二是**行业安全监管工作和企业的安全管理工作仍存较大漏洞，安全监管责任和安全生产主体责任未落实到位，未认真按照有关要求开展员工安全教育和培训及隐患排查治理工作，员工安全意识淡薄、违章指挥、冒险作业等问题依然未得到根本性解决。**三是**隐患排查治理敷衍塞责，企业未建立常态化隐患排查机制，对基坑（沟槽）变形、土体裂缝等危险征兆未及时整改，隐患台账记录不全，整改措施未闭环落实。**四是**风险防控意识淡薄，企业无专项应急预案或预案缺乏实操性，存在侥幸心理与经验主义，对雨季和周边环境等特殊工况风险

预估不足，依赖历史施工经验简化防护措施。**五是**协同管理不够有力，建设、施工、设计、监测等单位信息沟通不畅，未形成风险联防联控机制；属地政府与行业主管部门、应急管理部门间信息共享不畅，未形成联合执法、风险会商机制，对跨区域、跨部门隐患处置效率低下。

七、事故整改和防范措施

此次事故的发生，教训极其深刻，各级各部门及各企业要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

（一）云南隆强建设工程监理有限公司双江自治县项目部（监理单位）、云南鼎达建设工程有限公司（施工总承包单位）：

一是要认真汲取事故教训，在监管部门的指导下，全方位开展一次安全生产大检查。检查内容涉及施工区域临时用电敷设、场内所有机械设备安全性检测、操作人员的岗前资质审核、现场监管力量配备、个体劳动防护用品发放与正确穿戴、高风险作业环境防护措施等。如实记录排查治理情况，并通过职工会议或信息公示栏等方式向从业人员通报，保证从业人员了解作业环境存在的风险和隐患，掌握事故应急处理措施。**二是要**建立安全风险管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，做到底数清、情况明，把安全生产责任制、安全管理制度和安全措施落到实处，彻底消除事故隐患。**三是要**对项目施工区域内所有员工开展一次安全教育培训，深入抓好员工安全法律法规学习教育、安全知识学习教育、安全技能掌握、事故案例警示教育等。**四是要**进行一次全员覆盖的安全知识考核，未通过考核合格的从业人员一律不得上岗作业。**五是要**进一步扛牢压

实各方主体责任，强化对生产一线作业人员的统一领导和管理，加强对施工现场的巡查巡视和旁站监管力度，建立和完善企业内部违规违章惩处机制。

（二）双江自治县沙河乡人民政府、县住房和城乡建设局：

一是要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，切实提高政治站位，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，坚决做到以“两个维护”的政治责任和历史使命统筹好发展和安全的有机融合和双推进工作，深化源头治理，完善责任链条，切实从根本上消除事故隐患。**二是要**深刻认识安全生产工作的艰巨性、复杂性、紧迫性和长期性，坚持“以人为本、生命至上”的安全发展理念，细化落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责责任制，切实解决思想认识不足、安全发展理念树得不牢、生产安全措施不力的问题，向高标准看齐，向零事故、零伤亡努力，做到真抓真管、实抓实管、敢抓敢管、严抓严管。**三是要**深刻汲取“5·22”事故惨痛教训，认真查找本辖区、本行业落实防范化解重大安全风险责任存在的差距，坚决把防范化解重大安全风险的政治责任落实落细，针对该起事故暴露出自身存在的问题，举一反三，抽丝剥茧，坚决防范类似事故发生。**四是要**结合当前防汛严峻形势，对辖区内、主管行业内各类在建工程项目开展一次风险隐患大排查大整治行动，列出问题清单和整改措施，明确整改责任和时限要求，确保问题隐患及时发现并整改落实。**五是要**严格执行事故报告制度，遇突发事故，第一时间向行业主管部门和安全生产主管部门报告，并第一时间启动应急救援预案，整合社会救援资源全力救治伤者，严控事态扩大和社会舆论的负面影响，把事故造成的损失降到最低，确保全县安全生产形势稳定向好。

请双江自治县住房和城乡建设局（监管部门）和云南隆强

建设工程监理有限公司双江自治县项目（监理单位）负责督促云南鼎达建设工程有限公司（施工总承包单位），在县人民政府对事故报告作出批复后尽快落实以上各项整改措施，并上报至双江自治县安全生产委员会办公室备案。

试用水印