龙江县三缘配货站“9·9”一般车辆伤害事故调查报告

2023年9月9日6时10分，在龙江县大业物流园区内，龙江县三缘配货站在日常货物装卸作业过程中，发生一起车辆伤害事故，造成一人重伤，直接经济损失2.2万元。

事故发生后，龙江县市场监督管理局按照县安委会统一调度，第一时间赶赴三缘配货站现场。依据市场局法定职责分工，组织在现场开展了全面、细致的情况调查与取证工作。龙江县市场监督管理局坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、技术鉴定等，查明了事故经过、发生原因，人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，分析了事故主要教训，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，龙江县三缘配货站“9·9”一般车辆伤害事故是一起在货物装卸作业过程中，因作业工人站位不当、未严格遵守安全操作规程导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位的基本情况

涉事单位龙江县三缘配货站，于2021年10月21日登记成立，经营场所位于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇通齐街大

业物流园区内。该配货站经营者（负责人）为张某某。根据市场监管部门核准的营业执照信息，其合法经营范围主要包括：普通货物仓储服务（明确排除危险化学品等需特殊许可审批的项目）、道路货物运输站（场）经营以及装卸搬运服务。

（二）有关人员情况

刘某某，男，汉族，身份证号码：230221****03063415，家庭住址为黑龙江省龙江县龙江镇。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年9月9日清晨6时10分左右，在龙江县三缘配货站的货物装卸场地内，驾驶员高某操作叉车，协同两名装卸作业工人，共同进行水磨石板的装卸作业。其中一名工人刘某某站在内侧负责扶稳待装卸的水磨石板。作业过程中，货物（水磨石板）未用木块垫塞防滑，突然失去平衡向内侧倾倒，沉重的水磨石板直接砸压在工人刘士佳的左腿上，导致其左腿小腿当场骨折。

（二）事故应急处置情况

三缘配货站现场负责人及工作人员反应迅速，立即采取救助措施，将受伤工人刘某某紧急送往龙江县第一人民医院骨伤科救治，且该配货站主动垫付了伤者的住院费、各项检查费、必要的生活用品购置费以及手术费等多项费用。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.货物自身稳定性存在严重隐患：本次装卸的水磨石板稳固性不足，且未对易滑物件进行垫塞，致使货物重心偏移，在搬运作业过程中失去平衡倾倒。倾倒的货物产生巨大冲击力，直接作用于刘某某的左腿，这是造成其骨折的最直接外部机械力因素。

2.作业现场环境存在固有风险：事发装卸区域空间较为狭小，限制了作业人员的活动范围和应急避让空间，进而影响了安全操作的余地。在此环境下，作业人员未能与货物保持足够的安全距离，客观上增加了货物一旦倾倒便极易伤人的风险概率。

3.作业人员安全站位严重不当：受害者刘某某在扶住水磨石板时，所处位置恰好位于货物可能倾倒的覆盖范围内，未能充分预判和意识到货物倾倒的潜在危险性及运动轨迹，导致其在事故发生时无法及时躲避。

（二）间接原因

1.安全生产教育与专项培训缺失：三缘配货站未对从事装卸作业的人员组织开展针对性培训，尤其是关于重型或异形货物（如水磨石板）安全堆码、稳固方法以及紧急风险避让的实操性培训，致使作业人员普遍缺乏必要的安全意识和现场应急避险能力。

2.作业现场安全管理缺位：整个装卸作业期间，货站未安排安全管理人员或负责人进行现场巡查与监护，未能及时制止和纠正作业中出现的货物不安全堆码行为以及人员的危险站位，失去了过程控制的关键环节。

3.安全操作规程不健全，缺乏针对性：该货站未能制定并执行适用于水磨石板等重型、异形货物的专项装卸作业流程与安全操作规程，特别是缺乏明确的安全作业间距标准，使得作业行业缺乏可遵循的规范。

4.企业安全生产主体责任落实不足：货站主要负责人未能切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人的安全生产职责，未建立有效的内部考核机制来督促检查安全生产责任制的落实情况，安全监督与保障机制形同虚设，直接致使安全生产责任制在实际工作中出现“落实与不落实一个样”、安全管理制度“执行与不执行一个样”的混乱局面。

四、对事故责任单位的处理建议

经调查认定，龙江县三缘配货站作为本次事故的责任单位未能有效履行其安全生产主体责任。具体而言，该单位在安全生产管理方面存在缺陷：其内部建立的安全生产规章制度未能得到严格执行，相关安全操作规程在实际作业过程中也未得到切实遵守。同时，该单位对从业人员的安全教育培训工作流于形式，未能确保员工掌握必要的安全知识和操作技能，安全生

产意识淡薄。在本次安全事故调查中，涉事单位龙江县三缘配货站未对安全总监和安全员开展法律法规、标准以及专业知识的培训与考核，也未对相关情况进行记录并存档以备查阅。此外，其安全生产责任制度未能层层落实到位，安全管理存在明显漏洞。上述多个环节的失职与不到位，共同构成了导致本次安全事故发生的直接管理原因。

为严肃法规、整改隐患、防止类似事故再次发生，现依据相关规定，对该单位提出处理意见：责令龙江县三缘配货站针对上述问题进行全面、深刻的限期整改，必须彻底消除安全隐患，完善并严格落实各项安全管理制度。依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百四十九条，场车使用单位若未按规定对场车安全总监和场车安全员进行培训、考核，应由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，并给予通报批评。

五、事故整改和防范措施

为切实汲取本次事故的深刻教训，举一反三，全面排查和消除同类风险隐患，坚决防止类似事故再次发生，现结合实际情况，特提出以下具体防范措施与整改建议：

一是强化安全生产制度体系建设与严格执行。涉事单位应全面完善安全生产管理制度及操作规程，明确各岗位安全职责与操作标准，建立“日管控、周排查、月调度”的制度并确保

落实，对违反安全规程的行为实行“零容忍”追责，确保每项规定落到实处。

二是深化从业人员安全培训教育与实操能力提升。应建立分岗位、分等级的安全培训体系，将理论知识与实际操作相结合，通过模拟演练、应急处置实操等方式提高培训实效，确保员工具备岗位所需的安全技能与应急处置能力。

龙江县市场监督管理局

2026 年 4 月 14 日