珠海壬庚新材料有限公司“8·24”一般高处坠落事故调查报告

2020年8月24日16时20分左右，江苏天目建设集团有限公司在珠海壬庚新材料有限公司（在建项目）反应车间四楼进行管道安装时，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《珠海经济特区安全生产条例》等有关规定经报请高栏港经济区管委会批准，成立了珠海壬庚新材料有限公司“8·24”一般高处坠落事故调查组（简称调查组），调查组由区安监局、区规划建设环保局、高栏港派出所、区总工会、区纪工委等部门人组成。

事故调查组依据有关法律法规，按照“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查。调查组通过现场勘查、调查取证、询问相关人员，查阅、核对有关资料和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和整改措施，形成了事故调查报告，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.江苏天目建设集团有限公司（简称:天目公司），成立于1987年05月16日，注册住所:溧阳市溧城天目路台港新村南侧，属有限责任公司，公司法定代表人周天喜，统一社会信用代码:91320481137531857F。公司主营范围:钢结构工程、

房建工程、地基与基础工程、市政公用工程、消费设施工程等

2.珠海壬庚新材料有限公司（简称：壬庚公司），成立于2015年12月24日，法定代表人廖珹君，公司住所：珠海市南水镇南港西路596号10栋101-37房，属有限责任公司（台港澳与境内合资），统一社会信用代码：91440400MA4UKY580M。公司主营范围：生产和销售自产的工程塑料（可发性聚苯乙烯与通用级聚苯乙烯及其制品）、生态环境材料制造；上述产品同类商品的批发、零售及进出口业务。

3.深圳市合创建设工程顾问有限公司（简称：合创公司），成立于2003年9月29日，法定代表人常运青，公司住所：深圳市福田区彩田南路中探花园A栋1010及1012，属有限责任公司，统一社会信用代码：91440300754291430W。公司主营范围：投资咨询、工程设计、工程监理（包括水利部监理及环境监理）、工程造价咨询、工程项目管理、工程施工、工程技术咨询等。

（二）作业情况

1.作业来源情况

2018年2月5日，壬庚公司向高栏港经济区发展和改革局申请年产50万吨聚苯乙烯项目（一期）备案，于2018年2月11日取得项目备案证；2018年8月28日向高栏港经济区规划建设环保局申请建设项目许可，于2018年9月6日取得建设工程规划许可证[建字第（高栏港）2018-068]；2019年5月8日从高栏港经济区规划建设环保局取得施工许可证（施工许可证编号：440409201905310199），该项目目前已完成基础工程建设验收、主体工程建设验收，还没完成工程竣工验

收。

2.作业概况

2020年4月10日，壬庚公司与天目公司签订《安装工程施工合同》（合同号ZHRG200320），由天目公司承包对珠海壬庚新材料有限公司年产50万吨聚苯乙烯项目（一期）的工艺设备安装、工艺管道安装、工艺电气仪表工程施工等。2018年9月20日，壬庚公司委托合创公司负责工程建设监理工作，签订《建设工程监理合同》（GF-2018-09），监理期限为2018年9月20日至2020年9月20日，合同中1.1.5明确受委托人履行建设工程安全生产管理法定职责。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月24日13时，天目公司员工郭付存、杨国平、徐俊江、傅春林四人根据当日工作安排到壬庚公司反应车间四层进行管道安装作业。16时20分，在三层进行焊接作业的天目公司员工原统宁突然听到有重物坠至三层的响声，发现有一块盖板掉在三层R211反应釜上，R211反应釜上方四层楼面预留口呈打开状态，郭付存躺在R211反应釜一旁，头部受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，天目公司其他员工拨打120急救电话，16时50分120救护车到达现场对郭付存进行抢救，发现郭付存已无生命迹象。随后天目公司和壬庚公司员工拨打110、高栏港经济区应急值班室电话，有关部门工作人员立即赶到现场展开救援和调查工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，天目公司和壬庚公司及时成立善后工作小组，积极主动做好家属安抚工作，经双方协商，达成一次性赔偿协议，死者遗体已火化，家属无异议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失约160万元。

死亡人员基本情况:

姓名：郭付存，男，51岁，身份证号码4105211969******38，户口所在地：河南省林州市桂林镇丰乐村下丰乐自然村17号，已婚，天目公司员工，管道安装工人，于2019年9月份入职，2020年3月1日与天目公司签订《用工合同》。

四、事故发生的原因和事故性质

事故发生后，事故调查组成员和专家前往现场对事故进行调查和分析，事故发生原因如下：

（一）事故发生的直接原因

郭付存安全意识淡薄，违反了公司的安全管理制度，在未经项目负责人批准及安全员到现场旁站监护的情况下，私自搬动反应车间四层预留口上的盖板，导致身体失去平衡从四层预留口坠落到三层，这是此次事故的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1.天目公司没落实安全生产主体责任。公司对施工作业人员未能有效教育和督促员工严格执行本单位的《危险性较大分部分项工程作业管理制度》，未对现场施工过程进行有效监督和制止现场施工人员的违规行为。

2.合创公司对监理对象单位管理不到位。未及时发现和制止现场施工人员的违规行为，没有履行现场监管的职责。

（三）事故性质认定

珠海壬庚新材料有限公司“8·24”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1.天目公司，未有效教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故负有责任。建议由高栏港区安监部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规的规定对天目公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.合创公司，对项目有日常安全检查和监理记录，发现安全隐患及下发安全隐患整改通知单，但对现场作业隐患排查不到位，未及时发现和制止天目公司施工人员郭付存的违规行为，对事故负有责任。建议由高栏港区规划建设环保局对合创公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

3.壬庚公司，作为项目发包方，对承包方监管工作委托给合创公司进行建设工程安全生产管理工作。壬庚公司对天目公司员工入场前进行了安全培训、技术交底、对施工现场定期组织进行安全检查及日常巡查，履行了发包方职责，对此次事故不负有责任。

4.郭付存，在施工过程中违反了公司的安全管理制度，个人安全危险性辨识不足，没有正确判断出危险性，是事故发生的直接责任人，鉴于其在事故中已死亡，建议免于追究其相关责任。

5.朱君，天目公司施工项目经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，履行安全生产管理职责不到位，对此次事故负有安全管理责任，建议

由高栏港区安监部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和有关法律法规规定对朱君立案调查，追究其相关法律责任。

6.丁海峰，天目公司施工项目安全员，对工地施工现场安全管理不到位，对作业人员安全教育针对性不强，未及时发现并消除事故隐患，对此次事故负有安全管理责任，建议天目公司依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

7.王岳军，合创公司监理工程师，对工地施工现场安全管理不到位，对作业人员安全教育针对性不强，未及时发现并消除事故隐患，对此次事故负有安全管理责任，建议合创公司依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）进一步强化红线意识。区内各有关单位要深刻吸取事故教训，举一反三，大力加强安全生产安全工作；要始终把人民生命安全放在首位，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚决遏制各类事故尤其是较大及以上生产安全事故的发生，确保安全生产。

（二）全区企业要以“8.24”这起事故为戒，加强安全教育培训和现场安全管理，特别是要加强安全防护设施和洞口作业管理，严禁作业人员在未经审批和监护的情况下私自打开预留口的盖板，针对工作面的预留口盖板是否安装、固定到位要进行全面检查，进一步提高管理人员和作业人员的安全意识以及严格按操作规程进行作业的意识，防止类似事故发生。

（三）天目公司严格落实安全管理制度和安全操作规程。深入分析事故原因，总结教训，就安全管理方面存在的薄弱环节进行系统的梳理，特 别是针对洞口作业管理和公司制定

的《危险性较大分部分项工程作业管理制度》要加强管理和教育，在事故发生现场树立事故警示牌，并对事故相关责任人进行公司内部处罚、教育并将处理结果报区安监局。

（四）壬庚公司加强外包作业管理及督促监理单位落实好安全监管责任，对进公司园区作业员工加强安全培训和教育，针对这次事故，作为反面教材，组织教育会议，让园区作业人员接受教育，提高作业人员安全意识。

2020 年 9 月 15 日