凭祥市鑫正公司“10•19”工人高处坠落重伤事故的调查报告

2020-01-15 18:25 来源：凭祥市应急管理局

凭祥市鑫正公司“10·19”工人高处坠落重伤事故的调查报告

2018年10月19日15时左右，凭祥市鑫正工程安装有限公司（以下简称鑫正公司）“10KV平而和浦艾同高设52~56号杆导线更换项目”施工过程中，发生一起工人高处坠落事故，造成1人重伤，1人轻伤。事故发后，现场负责人立即组织了救援并联系120急救中心将伤者送到医院救治。鑫正公司在事故发生后立即向凭电局进行了报告；鑫正公司和崇左凭祥供电局也于当天向凭祥市工业和信息化局报告事故情况。

2019年10月17日， 伤者家属周某将事故反映至市应急管理局。10月18日，市应急管理局成立事故调查依法对事故进行调查。经过调取资料、询问证人等多方取证，事故调查组已查明事故发生的经过、原因、伤亡等情况，事故的性质和责任已认定，并提出了对事故责任者的处理建议及事故的防范措施。现将有关报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）项目基本情况。

10KV平而和浦艾同杆架高设52~56号杆导线更换项目内容主要是52~56号杆钢芯铝绞线更换为架空绝线，该项目属于10KV平而线线路综合经营性项目下的子项目。10KV平而线线路综合经营性项目施工合同签间为2018年5月30日，甲方为广西电网有限责任公司崇左凭祥供电局，乙方为凭祥市鑫正工程安装有限公

（二）施工单位情况。

凭祥市鑫正工程安装有限公司，统一社会信用代码：91451XXXXXXXXXXXX，法人代表：杨某平，注址：凭祥市屏山路XXX号，注册资本捌佰万元，成立日期：2006年11月13日。鑫正公司资质情况：1、《承（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：6-2-000-22-2016，许可类别和等级：承装类四级、承修类级，许可证有效期至2022年10月31日。2、《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字〔2015〕00039(1)，许可范围：建筑施工，有效期：2015年12月7日至2018年12月7日，2018年10月许可时间延期至2021月11日。3、《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：输变电工程专业承包叁级，证书编号：D3450222有效期从2018年4月9日至2021年5月3日。

（三）施工劳务分包情况。

2018年6月15日，凭祥市鑫正工程安装有限公司与广西南宁拓能劳务有限责任公司（以下简称拓能公司签订《劳务分包合同》和《劳务分包工程安全文明施工协议书》，将10kv平而线#52-#56更换导线工程以清方式劳务承包给拓能公司。

广西南宁拓能劳务有限责任公司，统一社会信用代码：914501XXXXXXXXXXX，法人代表：陈某，注地址：南宁市江南区星光大道XXXX号旧铁塔厂的铁塔车间办公楼，注册资本叁佰万元，类型：有限责任公（非责任人投资或控股的法人独资），成立日期：2003年12月10日。《安全生产许可证》编号：（桂）JZ安字〔2006〕000141（4-2），许可范围：建筑施工，有效期从2018年5月28日至2021年5月28日，《建筑业资质证书》编号：D3XXXXXXXX，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级，有效期至2021年3月日；《劳务派遣经营许可证》编号：45XXXXXXXXXX，许可事项：经营劳务派遣业务，有效期从2016年12月23日至2019年12月22日。拓能公司无建筑劳务分包资质。

经调查，刘某成是拓能公司上述项目的现场联系人，林某负责项目现场管理及劳务人员工作安排。周莫某燊等劳务工人是刘某成通过林某找来并安排进入项目从事劳务活动，薪酬通过刘某成发放。林某、周莫某燊等人用工单位为鑫正公司，用人单位为拓能公司。

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年10月19日，鑫正公司按照施工方案组织施工人员对10KV平而、浦艾线开关改造工程进行施工。内容主要有六项，工作地点有四处，计划停电工作时间为当天9时0分至17时0分。现场工作负责人为鑫正公程部副主任苏某德，现场安全负责人为鑫正公司安全员甘某新。当天工作按方案分四个小组分别在四个工点进行，其中林某为第二小组负责人，成员有周某、莫某燊等9人，工作内容是负责对10KV平而、浦艾线架设52-56号杆进行迁移工作。

上午9时，苏某德在三联村施工点附近召集四个小组所有人员召开了班前会，交代工作任务并进行安全交底后，各组入场施工作业。由于下雨原因，林某所负责的第二组10时许才开始作业。林某先安排工人从号杆大号侧上新导线。14时许，挂导线工作完成后，林某安排工人到第56号杆小号侧进行拆除旧导线作业时其他工作小组已完成工作并赶到第二小组施工地点增援，以确保线路能按时恢复供电。在现场负责人苏指示下，林某安排工人拆除第53-55号杆旧导线的所有绑线，其中第55-56号杆之间的旧导线已放松到地

下午15时许，准备进行紧线作业。林某想让鑫正公司施工人员上杆作业，但苏某德指示林某安排劳务进行。在没有人明确指派的情况下，劳务工人周某、莫某燊穿戴安全带自行登上第56号转角耐张杆开展作在拆除小号侧第一根旧导线，正对新导线进行紧线作业时，小号侧拉线突然发生断裂，第56号电杆根部发断并倒塌，周某、莫某燊二人在杆顶随电杆坠落受伤。事故发生后，苏某德组织了现场救援并立即向凭祥局报告，林某向120急救中心求援并向刘某成报告事故情况。鑫正公司和崇左凭祥供电局分别于当天15时3和15时53分向凭祥市工业和信息化局报告事故情况。

三、事故造成的人员伤亡情况

1.伤者周某，男，广西浦北县人，身份证号：45**********。医院诊断为：脑挫伤、弥漫性轴索伤、肺挫伤、肺部感染、左侧大腿下段皮肤撕脱术后、继发性癫痫、左大腿骨化性肌炎、肝功能不全。依故分类标准，周某损失工作日超过3000个，属重伤。周某先后在凭祥市人民医院、广西医科大学第一附属院、广西壮族自治区江滨医院住院治疗，目前已出院。

2.莫某燊，轻伤。在凭祥市人民医院住院治疗10日后已康复出院。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

第56号电杆小号侧拉线钢绞线存在腐蚀生锈现象。工人在拆除第56号电杆小号侧导线和紧线作业过程小号侧拉线受力加大发生断裂，导致第56号电杆大号侧拉力增大，造成断杆倒塌，是事故发生的直接原因

（二）间接原因

一是劳务工人周某、莫某燊不具备高处作业和电工作业资格。周某、莫某燊违章违规，没有接到施工现责人的指令，擅自登杆作业。在登杆作业前，未按施工方案要求对拉线进行安全检查。鑫正公司《技改项10kv平而、浦艾线开关改造工程施工方案》已明确，工作人员登杆塔前应检查杆塔根基、拉线是否完好。

二是鑫正公司安全员甘某新没有对现场进行安全检查。鑫正公司《技改项目：10kv平而、浦艾线开关改程施工方案》已明确甘某新为现场安全负责人，负责检查安全措施、督促工人严格遵守安全规定。但当天新一直没有到第二工作小组施工现场开展工作，未能及时发现第56号电杆拉线存在腐蚀生锈安全隐患。

三是鑫正公司施工现场工作负责人苏某德没有认真实施事故防范措施。鑫正公司《技改项目：10kv平浦艾线开关改造工程施工方案》已分析出存在高空坠落风险并制定对应防范措施：认真监护作业全过程，纠正不安全因素；但苏某德作为现场负责人没有认真组织实施，也没有认真开展安全教育，造成劳务工人作业行为无人监控。

根据以上事故发生的原因分析，事故调查组认定这起事故是一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

周某、莫某燊，拓能公司劳务工人，二人不具备高处作业和电工作业资格。在没有接到施工指令的情下，擅自等高作业。且违反施工方案中的安全技术措施，登杆作业前未检查电杆根基、拉线是否完好。二事故发生负有直接责任。建议拓能公司按照内部规定对二人进行处罚。

凭祥市鑫正工程安装有限公司，未认真审查，将10kv平而线#52–#56更换导线项目施工劳务分包给不施工劳务资质的广西南宁拓能劳务有限责任公司，鑫正公司应对施工现场的安全生产承担主体责任。本次中，第56号电杆小号侧拉线钢绞线存在腐蚀生锈现象是事故发生的直接原因，鑫正公司对事故发生负有主任。建议市应急管理局对其进行行政处罚。

甘某新，凭祥市鑫正工程安装有限公司安全员，未履行工作职责，事故发生前未到施工现场检查安全施、督促工人严格遵守安全规定。对事故发生负有管理责任。建议鑫正公司按照内部规定对其进行处罚。

苏某德，凭祥市鑫正工程安装有限公司工程部副主任，10KV平而和浦艾同杆架高设52~56号杆导线更目施工现场负责人，未认真履行安全管理工作职责，未认真实施事故防范措施，导致劳务工人违章违规作为得不到有效管控，对事故发生负有管理责任。建议鑫正公司按照内部规定对其进行处罚。

杨某平，凭祥市鑫正工程安装有限公司法人代表、总经理，违规将施工项目分包给不具备资质的企业业安全生产责任制落实不到位，项目施工期间安全员脱岗；生产设备有缺陷未采取有效措施消除隐患，造故发生。对事故发生负有领导责任。建议市应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）强化作业现场安全管理。

各生产经营单位要加强作业现场安全管理，监督作业人员遵守规章制度和操作规程，强化重点工序开的安全条件确认工作，杜绝现场违章指挥、冒险蛮干行为。

（二）加强施工劳务管理。

各施工单位进行劳务分包时，应选择具备用工主体资格、具备相应资质和安全生产条件的企业，禁止人分包工程。劳务分包合同签订前，应对劳务分包队伍的证照进行严格审查，确保其提供的相关证照、授实有效。

（三）加强安全生产宣传教育。

各生产经营单位要加强“三级”安全生产宣传和培训教育工作，进一步筑牢企业负责人和安全管理人员全责任意识，切实提高从业人员安全技能水平，进一步夯实基层基础，维护稳定的安全生产形势。

凭祥市鑫正公司“10·19”

工人高处坠落重伤事故调查组

2020年1月15日

附：凭祥市鑫正公司“10·19”工人高处坠落重伤事故调查组成员名单（签名）

姓名	单位	职务	签名
黄安豪	市应急管理局	局长	
王天来	市应急管理局	副局长	
艾建荣	市应急管理局	副科级干部	
黄伟杰	市应急管理局	科员	

公开方式：主动公开

凭祥市应急管理局　　2020年1月15日印发

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址：凭祥市友谊关大道行政中心801号
主办：凭祥市人民政府 电话：0771-8538719
桂公网安备45148102000005　桂ICP备12000470号-1　网站标识码：4514810001

凭祥市人民政府微博　边关凭祥