历下姚家济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆“7·25”一般亡人事故调查报告

2024年7月25日11时50分许，历下区坤顺路济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆一装修工人谢某在施工现场摔伤头部，于8月1日凌晨经抢救无效死亡。谢某家属分别到市信访局、市应急局、区信访局进行上访。8月13日，区信访局召集住建、人社、应急、姚家街道、姚家派出所调度情况。8月14日，市应急局对该死亡事件进行了核查，8月26日市安办《举报核查意见反馈书》初步核查结论为当事人午休时因自身不慎导致摔伤致死。为加强事故调查处理工作，进一步对事故准确定性，市安办要求我区依法依规成立事故调查组，认真查清事故发生经过、原因等情况，准确定性。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第349号）等有关法律法规，历下区人民政府8月28日成立了由区委常委、常务副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区住房和城市建设局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、姚家街道办事处等相关同志为成员的历下姚家济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆“7·25”一般亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查，并聘请相关领域专家参与事故调查。

扫描全能王 创建

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆，统一社会信用代码：92370102MADPU9YT59，企业类型：个体工商户；经营者：程某；注册日期,2024 年 7 月 4 日；经营场所：山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357 号城投大厦 3 号楼 1 层 112；经营范围：餐饮服务、食品销售。

2.施工单位：济南恒御装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91370103MA3PT9FL5R；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：王某；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2019 年 05 月 21 日；住所：山东省济南市市中区中海国际社区 C2 地块 32 号楼 1 单元 102 室；经营范围：建筑装修装饰工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，市政公用工程施工总承包，施工劳务分包，建筑工程施工总承包等。

（二）合同签订情况

2024 年 6 月 25 日，济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆经营者程某与济南恒御装饰工程有限公司法定代表人王某签订《会仙楼 CBD 店装修合同书》，约定王某以包工包料形式负责济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆室内装修工程，工程面积 807.570 平方米，工期自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日，工期 120 天，工程价款暂定 75 万元整。合同约定甲方负责开工前有关手续等施工条件的准备活动，乙方负责施工过程中执行有关安全、质量等标准规范，出现施工安全事项由乙方负责。

扫描全能王 创建

王某承接该装修工程后，联系了肖某，双方口头约定，由王某负责提供装修设计图纸、并以工程量进行结算工程款，由肖某负责采购建筑材料、联系劳务人员并发放工人工资和负责进行现场施工。2024 年 7 月 8 日，王某以会仙楼 CBD 店装修款名义转给肖某 10 万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

7 月 25 日 11 时 40 许，王某到济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆装修工地给肖某送装修图纸，当时工地 4 名施工人员已经下班，11 时 50 左右，听到隔间内作业架倒地的声音，肖某第一个跑到发出声音的隔间，发现隔间内作业架歪倒，谢某躺倒在作业架旁边已经失去意识，王某紧随其后进入隔间并迅速拨打 120 急救电话。救护车约 5 分钟左右到达现场，肖某、王某一起跟随救护车把谢某送到济南市中心医院东院区进行抢救。谢某于 8 月 1 日凌晨经抢救无效死亡。

三、事故现场勘查情况

事发位置位于济南市历下区坤顺路城投大厦 3 号楼，济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆装修工地一层内，在倒地作业架上方有被金属活动盖板盖住的预留楼梯口，该装修项目工地内无直通二楼楼梯和电梯，只能绕行走项目工地外侧楼梯或电梯去二楼。谢某从事工种为木工，事发区域无木工作业工序，当日天气正常，无大风等极端天气现象。

现场勘查照片见图 1、图 2

扫描全能王 创建



图 1 预留楼梯口位置



图 2 作业架放置点

四、原因分析

扫描全能王 创建

2024年7月25日上午，济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆装修工地一层事发区域预留楼梯口下方建筑垃圾已经清运，在预留楼梯口下方施工所用作业架已移至旁边，该隔间工序为开挖地面线槽，谢某工种为木工，作业区域不在事发隔间。事发时已经下班，务工人员准备就餐午休，谢某自带午饭，准备到二楼就餐，由于谢某安全意识淡薄，为图方便没有从项目工地外侧楼梯或电梯去二楼，而是私自将作业架移至预留楼梯口下方准备进入二楼，在作业架未有效固定的情况下进行攀爬，因自身不慎导致摔落至地面。

五、调查中发现的问题

在调查核实中调查组发现有关建设领域相关问题由历下区住房和城市建设局负责落实，并依法依规进行处理。

六、事故性质

由于事发时间久远且周边无监控设施，事发过程无目击证人，为了查清事实真相，事故调查组采取勘查询问、查阅资料、专家分析论证对事发原因及过程进行分析，事故调查组认定，历下姚家济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆“7·25”一般亡人事故是一起在非工作时间（下班后，没有生产作业活动，自行上二楼就餐）过程中由于谢某自身不慎导致坠落摔伤的意外亡人事件。

历下姚家济南历下坤顺会仙楼鲁菜馆
“7·25”一般亡人事故调查组
2024年11月8日

扫描全能王 创建