

南宁六景工业园区广西景典钢结构有限公司“3•18”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2023-05-29 15:25 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2023年3月18日8时30分许，南宁六景工业园区的广西景典钢结构有限公司二分厂发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急局牵头，南宁六景工业园区管委会，纪委监委、总工会、公安局、人社局、经信局等单位部门人员组成的南宁六景工业园区广西景典钢结构有限公司“3·18”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）事故发生单位情况

广西景典钢结构有限公司（以下简称:景典钢结构公司），成立于2003年4月24日，住所为广西横州市六景工业园区，法定代表人为李典，公司类型为有限责任公司，持有《营业执照》，统一社会信用代码：91450127747979157E，经营范围为建筑工程施工总承包，建筑钢结构、建筑幕墙、建筑门窗、建筑装饰装修专项工程承包；建筑设计；钢结构、预制混凝土部品部件、集成卫浴、模具、模台、建筑构件制造、安装、销售；建筑材料销售、机械设备租赁、建筑劳务；道路普通货物运输。

（二）死者情况

郭*要，男，32岁，汉族，家庭地址为河南省汝州市**镇，2022年4月12日与南宁鸿拓建筑劳务有限公司签订劳动合同书，是南宁鸿拓建筑劳务有限公司派遣到景典钢结构公司的劳务工人，在景典钢结构公司二分厂成型车间从事组立机操作，是一名组立工。2022年4月6日，景典钢结构公司与南宁鸿拓建筑劳务有限公司签订了《钢结构加工劳务分包合同》。

（三）事故现场

事故现场位于景典钢结构公司二分厂成型车间的组立机旁。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月18日早上，景典钢结构公司二分厂工人开完早班会后，各车间班组工人也相继回到岗位工作。8时30分许，成型车间组立机班组的郭*要、郭*勋焊接完成一条H型钢构件后，郭*勋回到上料区域作业，郭*要则利用龙门吊将焊接完成的H型钢构件吊离放置到指定区域，在钩挂吊钳时由于操作不当，未能将吊钳钩挂到位，在吊离过程中，造成H型钢构件脱钩砸落侧翻，将郭*要砸压在一旁的焊机箱上。郭*勋听到声响后立即赶去查看情况，发现郭*要已被H型钢构件压住，此时在车间巡察的杨*峰也赶到现场，看见发生事故后，立即操作龙门吊将压在郭*要身上的H型钢构件吊离，并立即拨打了120急救电话，同时上报公司有关领导，上报有关部门。医护人员赶到现场后立即对郭*要进行抢救，但郭*要已无生命体征。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，六景镇人民政府、公安、应急等部门赶赴现场开展现场维护、救援及善后处置工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完结，死者遗体已火化。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成郭*要1人死亡。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为185万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

郭*要，安全意识不足，在吊离成品H型钢构件时操作不当，吊钳没能钩挂到位，导致H型钢构件掉落侧翻，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

景典钢结构公司安全生产主体责任落实不到位，对生产现场安全管理不严格，对施工现场的安全检查不到位，未能制止和纠正郭*要操作不当的行为；未对组立机后段下料（成品H型钢构件）区域存在的安全事故隐患风险点进行整改加装防护栏。

（三）事故的性质

经调查认定，南宁六景工业园区广西景典钢结构有限公司“3·18”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.郭*要，安全意识不足，在吊离成品H型钢构件时操作不当，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.黄*，景典钢结构公司安全管理员，对生产现场的安全检查不到位、安全生产事故隐患整改不到位，对事故负有责任，建议由景典钢结构公司按照公司规定进行处理。

3.夏*飞，景典钢结构公司主要负责人，未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除组立机后段下料（成品H型钢构件）区域存在的安全事故隐患风险，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故涉及单位的责任认定和处理建议

景典钢结构公司，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）景典钢结构公司，针对此次事故，要举一反三，深刻汲取事故教训，落实安全生产主体责任；加强对从业人员开展安全生产教育培训；加强安全生产检查和隐患排查力度，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患；不断提高员工的责任感和积极性，营造员工之间互相提醒、互相制止违规违章行为，保障安全生产的良好风气，做到生产现场安全问题全方位无遗漏、有人管、敢于管和及时管，及时发现和制止违章违规作业，杜绝违章违规行为，防止各类事故发生。

（二）属地政府和行业主管部门应进一步加强监管

南宁六景工业园区管理委员会，市经济贸易和信息化局、市应急管理局要严格落实属地管理、“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和综合监管原则，进一步加强日常监督管理和安全生产法律宣贯，推动企业强化安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施，确保安全生产。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008