附件：

嵊州市金庭镇上东江、金庭江防洪建设工程“6·29”一般物体打击事故调查报告

编制单位：嵊州市人民政府事故调查组

编制日期：2025年12月29日

目 录

前言.....1

一、事故工程有关情况.....2

（一）工程相关单位概况.....2

（二）工程基本情况.....3

（三）工程现场管理及监理情况.....4

二、事故基本情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）应急处置情况.....6

（三）伤亡情况.....6

（四）事故信息报送情况.....6

（五）事故模板及事故现场勘察情况.....7

三、事故直接原因.....7

四、事故相关单位主要问题.....7

五、地方党委政府主要问题.....8

六、对责任单位和责任人的处理建议.....9

（一）因在事故中死亡，免于追究责任人员.....9

（二）建议给予党纪政务处理的人员.....9

（三）建议给予行政处罚的单位和人员.....9

（四）其他处理建议.....10

七、事故整改建议和防范措施.....10

（一）严格落实施工单位主体责任.....10

（二）切实履行属地监管责任和发包人职责.....11

（三）履行行业主管部门监管责任.....12

（四）做好责任单位和责任人的处理工作.....12

嵊州市金庭镇上东江、金庭江防洪建设工程“6·29”一般物体打击事故调查报告

2025年6月29日9时50分许，位于嵊州市金庭镇的2024年嵊州市金庭镇上东江（北漳村-欢潭村桥头段）、金庭江（华堂段）防洪建设工程发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约105万。

2025年10月20日，绍兴市应急管理局下发信访举报事项核查单。10月23日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《嵊州市生产安全事故报告和调查处理实施办法》（嵊政办〔2021〕123号）等规定，受嵊州市人民政府授权，成立了由市应急管理局牵头，市水利局、市公安局、市总工会组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问和查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。并针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故整改建议及防范措施。

经调查认定，2024年嵊州市金庭镇上东江（北漳村-欢潭村桥头段）、金庭江（华堂段）防洪建设工程“6·29”一般物体打击事故是因企业现场安全管理、安全生产教育和培训不到位，

现场作业人员盲目作业造成的一般生产安全责任事故，事故信息未按规定报送。

一、事故工程有关情况

（一）工程相关单位概况

1.发包人（建设单位）： 嵊州市金庭镇人民政府[1]（以下简称“金庭镇政府”），法定代表人徐*。

2.承包人（施工单位）： 浙江长兴中远建设工程有限公司[2]（以下简称“长兴中远公司”），法定代表人兼总经理吴*。具有《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2025年1月20日至2028年4月19日。《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包贰级等。有效期：2024年11月1日至2029年10月31日。

3.建设工程劳务分包单位： 浙江锦都建筑劳务有限公司[3]（以下简称“锦都公司”），法定代表人竺*伟。具有《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2024年5月1日至2027年6月21日。《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：施工劳务不分等级。有效期：2021年6月18日至2026年6月18日。

---

[1] 嵊州市金庭镇人民政府，统一社会信用代码：11330683002585591N。位于浙江省嵊州市金庭镇下任村临江东路2号。

[2] 浙江长兴中远建设工程有限公司，统一社会信用代码：91330522580288946。位于浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园浙能创新工场2层228-10室、成立于2011年8月9日。经营范围：许可项目：建设工程施工、建筑劳务分包等；一般项目：土石方工程施工等。

[3] 浙江锦都建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91330683MA2JTCF246。位于浙江省绍兴市嵊州市谷来镇王院村308号第6间（住所申报），成立于2021年4月9日。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工等。一般项目：机械设备租赁等。

4. 监理单位：绍兴清源水利工程监理有限公司（以下简称“清源监理公司”）[4]，法定代表人张*。具有《水利工程建设监理单位资质等级证书》，资质等级：水利工程施工监理乙级资质，有效日期至2026年6月30日。

5. 设计单位：浙江元博工程项目管理有限公司[5]，法定代表人：王*荣。具有《工程设计资质证书》，资质类别及等级：水利行业丙级。有效期：2021年12月27日至2024年12月31日。

（二）工程基本情况

项目名称：2024年嵊州市金庭镇上东江（北漳村-欢潭村桥头段）、金庭江（华堂段）防洪建设工程（以下简称“金庭镇上东江防洪建设工程”）。

2024年6月4日，金庭镇政府与长兴中远公司签订了《2024年嵊州市金庭镇上东江（北漳村-欢潭村桥头段）、金庭江（华堂段）防洪建设工程施工合同》和《安全生产协议书》，计划工期为6个月，约定了各方的义务、施工安全责任、安全生产管理职责、劳务分包、事故处理等内容。金庭镇政府对该工程的安全生产工作统一协调、管理，定期进行了安全检查，有安全检查记录。

2024年6月4日，长兴中远公司组建项目部，项目负责人：

[4] 绍兴清源水利工程监理有限公司，统一社会信用代码：91330482089489809C。位于浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路333号商会大厦12楼1208号-2。成立于2014年1月8日。经营范围：许可项目：建设工程监理、水利工程建设监理等。一般项目：工程管理服务、水利相关咨询服务等。

[5] 浙江元博工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：91330881MA28F6PK9D。位于浙江省衢州市江山市虎山街道南区南二街4-2号。成立于2016年8月19日。经营范围：一般项目：工程管理服务等，许可项目：工程造价咨询业务、各类工程建设活动、建设工程设计、建设工程监理等。

郑*明，对该工程全面负责。技术负责人：徐*江，安全负责人：马*龙，施工员：施*杰，质检员：吴*萍，安全员：尹*娣。同时，长兴中远公司与锦都公司签订《建设工程劳务分包合同》，劳务分包形式为清包工，分包工作期限为2024年6月1日至2024年11月30日。2025年5月15日签订《补充协议》，分包工作期限变更为2025年5月15日至金庭镇上东江防洪建设工程完工为止。合同约定工程承包人组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。《建设工程劳务分包合同》未经发包人书面认可，也未将合同副本提交给发包人和监理人。

（三）工程现场管理及监理情况

1.工程现场管理。金庭镇上东江防洪建设工程于2024年9月8日发出开工令，因设计变更等原因，2025年5月份正式进入实质施工阶段。金庭镇上东江防洪建设工程项目部成立了安全施工领导小组，建立了安全保证体系、灾害应急预案等，但未按相关法律和施工合同要求建立质量与安全事故应急处置指挥部，未组织编制施工现场施工质量与安全事故应急预案，未定期组织演练。未制定物料（模板）堆放、搬运相关安全操作规程。安全生产教育和培训制度不健全，未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，项目部管理人员存在缺勤现象，停工期间施工现场安全管理缺位。

2.监理情况。清源监理公司于2024年6月20日委任张*为

项目总监理工程师，负责日常巡查检查。2025年6月27日，张*组织建设单位联合检查，发现施工单位现场管理比较松散、现场材料堆放混乱等问题，发了《事故隐患排查整改通知单》，上述问题已于6月30日整改闭环。6月28日，张*在1号堰坝截水墙右侧施工巡视中，发现长兴中远公司模板支撑未达到规范要求，要求长兴中远公司在加固及模板尺寸支撑调整报监理同意后方可进行浇筑，但长兴中远公司未按监理单位要求擅自开浇导致底部模板跑模，现场安全帽缺失及电线未架空问题屡教不改。张*报告金庭镇政府并取得同意后，制发《监理通知》致长兴中远公司，责令长兴中远公司：1、暂停后续施工作业，待拆模后根据现场情况决定返工措施。2、由于现场施工多次对质量、安全要求屡教不改，现要求项目部严格管理并更换现场班组。3、项目部要切实抓好现场安全工作，加强对现场警告标识设立、人员安全防护、机械安全防护等安全措施，预防安全事故的发生。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

根据询问现场人员，还原事发经过如下：

为落实整改措施及复工准备，6月29日7时许，金庭镇上东江防洪建设工程现场管理人员唐*根派遣作业人员竺*江、竺*华、竺*庆、竺*江在上东江堰坝作业。9时50分许，竺*华、竺*庆、竺*江把准备浇筑水泥用的模板从坝上搬到坝下。竺*华、竺*庆先后走到模板堆放处，竺*华先去拉第一块模板，此时模板

突然倒塌，竺*华躲避不及被模板砸到。

（二）应急处置情况

模板倒塌时，一旁的竺*庆反应及时，躲开了模板，同时发现竺*华被模板砸到，当场呼救并把竺*华身上的模板移开，跟在后面的竺*江闻声立即赶到现场，同竺*庆一起移模板施救。竺*江、唐*根听到竺*庆呼救，立马从项目部办公室赶到现场，一起移模板，然后将竺*华抬到旁边的一颗树下，同时竺*江打了120急救电话。10时37分，竺*华由120救护车送到嵊州市人民医院抢救，11时21分，经抢救无效宣布死亡。嵊州市公安局《居民死亡证明》死亡原因：颅脑及胸腹部闭合性损伤死亡。

2025年6月29日，唐*根与死者家属签订《调解协议书》，一次性赔偿105万元。

（三）伤亡情况

本起事故造成1人死亡。

死者竺*华，男，70岁，2025年6月进入金庭镇上东江防洪建设工程工作，砼及模板工。

（四）事故信息报送情况

2025年6月29日11时左右，唐*根向金庭镇政府农业农村办公室工作人员徐*报告金庭镇上东江防洪建设工程有个人出事的相关情况。竺*华经抢救无效于当日11时21分宣布死亡后（11时40分左右），徐*向金庭镇政府副镇长裴*辉报告金庭镇上东江防洪建设工程有个人出事的相关情况。6月29日下午，根据

徐*初步核实情况，裴*辉向嵊州市应急管理局提供情况汇报，报告“2025年6月29日上午9点50分左右，金庭镇北漳村一工地附近有一老人（姓名竺*华，年龄70岁）突发倒地昏迷，项目现场人员随即拨打120，救护车将其送至嵊州市人民医院，经抢救无效后死亡，死亡原因初步认定为受高温天气影响”。11月12日，嵊州市应急管理局通过直报系统报送事故信息。

经核实，已无法查证死者竺*华是否中暑。

经调查认定，金庭镇政府农业农村办公室工作人员徐*未按照有关规定如实报告事故情况。

（五）事故模板及事故现场勘察情况

事故模板为木质材料，长2.4米，宽1.2米，重量约50千克。

事故发生地点位于北漳村南侧的江边，即上东江（北漳村-欢潭村桥头段）、金庭江（华堂段）防洪建设工程的1号堰坝处旁边。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，经过综合分析后，认定事故直接原因是：死者安全意识淡薄，一个人盲目开展模板搬运作业，模板因湿滑、堆放不稳等因素而倒塌，竺*华避之不及被模板砸到，进而导致死亡。

四、事故相关单位主要问题

长兴中远公司存在以下问题：

1.应急体系不健全。未督促指导金庭镇上东江防洪建设工程项目部建立质量与安全事故应急处置指挥部，未组织编制生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条的规定[6]。

2.安全生产教育和培训不规范。未督促检查金庭镇上东江防洪建设工程项目部按规定对进场人员开展安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况。施工作业人员安全意识淡薄，未经考核合格即上岗作业。三级安全教育培训登记表、安全生产知识培训记录表、职工安全生产教育培训记录表存在代签名情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定[7]。

3.现场安全管理不到位。未严格督促项目部管理人员按合同要求时间出勤，项目部管理人员未严格落实岗位安全生产责任，对现场安全管理不到位，停工期间施工现场安全管理缺位。

五、地方党委政府主要问题

金庭镇政府。作为发包人，组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案不到位，贯彻落实事故信息报告责任欠细欠实，未有效督促工作人员及时如实报告生产安全事故，生产安全事故核查不到位。责令金庭镇政府向市安委会作出深刻书面检

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

查。

六、对责任单位和责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡，免于追究责任人员

竺*华。事发时盲目施工作业，对事故发生负有直接责任。

（二）建议给予党纪政务处理的公职人员

有关公职人员在履职方面的问题已移送市监委，根据相关管理职责依规依纪依法作出处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.长兴中远公司。应急体系不健全、安全生产教育和培训不规范，现场安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[8]给予行政处罚。

2.郑*明。作为金庭镇上东江防洪建设工程项目经理和安全施工领导小组组长，是安全生产的第一责任人，对项目建设全过程的安全生产负总责。未全面履行该项目的安全生产管理职责，[9]未按合同要求的时间驻工地，未组织制定并实施本项目物料（模板）堆放、搬运相关安全操作规程和生产安全事故应急救援预案，未按规定组织开展本项目安全生产教育和培训，对事故发

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上一百万元以下的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

生负有管理责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.马*龙。作为金庭镇上东江防洪建设工程项目安全负责人，未按合同要求的时间驻工地，履行该工程安全生产管理职责不到位，建议金庭镇政府、长兴中远公司依据合同、相关制度予以处理。

2.锦都劳务公司。涉嫌建筑劳务分包资质管理的问题，建议移送市住房和城乡建设局进一步调查处理。

七、事故整改建议和防范措施

该起事故暴露出水利工程施工作业人员安全生产意识薄弱，施工单位主体责任不落实、安全教育培训不到位等问题，为深刻吸取事故教训，坚决防范各类生产安全事故发生，针对事故暴露出的问题，提出以下整改建议和防范措施：

（一）严格落实施工单位主体责任

长兴中远公司应深刻总结事故教训，根据法律法规规定，落实企业安全生产主体责任。

1.加强安全生产教育和培训。增强施工作业人员的安全生产意识，按规定对项目部从业人员（含临时作业人员、被派遣劳动者）开展安全生产教育和培训，并如实记录。完善工程项目有关

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

安全生产规章制度和安全操作规程，保证作业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并督促作业人员严格执行。

2.加强事故隐患排查治理。立即排查施工现场各类隐患，采取技术、管理措施，及时落实整改措施，消除事故隐患。暂停施工期间应妥善保护工程并提供安全保障，杜绝各类事故发生。

3.健全应急体系。金庭镇上东江防洪建设工程项目部建立质量与安全事故应急处置指挥部，组织编制生产安全事故应急救援预案（施工现场施工质量与安全事故应急预案），并定期组织演练。按规定及时、如实报送事故信息，不漏报、迟报、谎报、瞒报。

（二）切实履行属地监管责任和发包人职责

金庭镇政府作为属地监管政府和发包人，切实履行好属地监管责任和发包人职责。

1.要深刻吸取事故教训。举一反三，加大对辖区内发包工程项目的安全监管，对同类工程项目开展一次事故隐患大排查，隐患做到闭环管理。对承包人的安全生产工作统一协调、管理，定期召开安全生产调度会，进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.要加强政府工作人员事故信息报送的培训管理。督促相关人员及时如实报送生产安全事故。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，切实履行好安全生产“一岗双责”，预防各类生产安全事故的发生，杜绝漏报、迟报、谎报、瞒报事故

发生。

（三）履行行业主管部门监管责任

市水利水电局作为水利水电工程的行业主管部门，要对辖区内水利水电建设项目加强安全监管，定期进行安全检查。

（四）做好责任单位和责任人的处理工作

有关部门要根据法律法规有关规定，按照“四不放过”的原则，做好事故责任单位和责任人的处理工作。