顺德杏坛“9·9”一般高处坠落事故调查报告

杏坛镇“9·9”生产安全事故调查组

2023年10月

目录

一、事故基本情况.....3
(一)涉事工程概况.....3
(二)事故发生单位及相关单位概况.....4
(三)事故相关人员情况.....5
二、事故发生经过、救援和人员伤亡情况.....6
(一)事故发生经过.....6
(二)事故救援情况.....6
(三)人员伤亡和直接经济损失情况.....6
(四)善后处理情况.....7
三、事故应急处置及评估情况.....7
四、事故调查具体情况以及履职情况.....7
(一)事故单位安全生产管理情况.....7
(二)事故现场勘察情况.....8
(三)其他情况.....9
(四)部门履职情况.....9
五、事故发生原因.....11
(一)直接原因分析.....11
六、事故性质.....12
七、事故责任认定及处理建议.....12
(一)免于追究事故责任的单位和人员.....12
(二)追究事故责任的个人.....13
八、事故整改和防范措施.....13

顺德杏坛“9·9”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月9日15点45分左右，位于佛山市顺德区杏坛镇右滩村鲤鱼洲岛的珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失248万元。

事故发生后，区委、区政府和杏坛镇党委、政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会、区住房城乡建设和水利局和杏坛镇等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对事故进行调查处理，已基本查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事工程概况

珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标为输水干线鲤鱼洲取水口。该标段位于杏坛镇鲤鱼洲岛上，主要由鲤鱼洲泵站、鲤鱼洲高位水池、检修阀井等工程项目组成。项目由广

东水电二局股份有限公司进行施工，主要工程内容包括：土建工程、机电设备采购和安装工程、金属结构制造与安装工程等。开工日期为：2021年2月3日，计划工期为45个月。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1、施工单位（事故单位）：广东水电二局股份有限公司（以下简称为广东水电二局），统一社会信用代码：91440000734****088，法定代表人：谢*辉，成立日期：2001年12月27日，住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心*层，经营范围：国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工；境外工程所需的设备、材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程技术研发及转化；水利水电工程设计；固定式、移动式启闭机等制造安装；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理；水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、生物质发电等清洁能源开发；实业投资，对外投资；工程机械销售；起重机械制造、安装、维修（具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营）；国内船舶管理业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的

项目须取得许可证后方可经营）。建筑业企业资质：水利水电工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级。

2、建设单位：广东粤海珠三角供水有限公司（以下简称为粤海供水公司），统一社会信用代码：91440101MA59****9F，法定代表人：谭*峰，成立日期：2017年7月25日，住所：广州市南沙区丰泽东路*号（自编1号楼）X1301-A3665（仅限办公用途）（JM），经营范围：天然水收集与分配。

3、监理单位：广东省科源工程监理咨询有限公司（以下简称为科源监理公司），统一社会信用代码：91440000190****592，法定代表人：龚*军，成立日期：1993年9月16日，住所：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道*号，经营范围：水利工程施工监理，工程造价咨询，工程招标代理；政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务及政府采购咨询服务业务；销售：电子计算机及配件，仪器仪表，普通机械。工程监理企业资质：水利工程施工监理甲级资质。

（三）事故相关人员情况

1.肖*民，男，汉族，1969年9月出生，广东广州人，珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标项目负责人，对项目的质量、安全、进度负总责。

2.邓*，男，汉族，1998年8月出生，广东茂名人，珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标项目工程管理部负责人，

负责本部门安全管理工作。

3.程*，男，汉族，1973年12月出生，广东广州人，珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标项目安全员。

4.张*平，男，汉族，1973年11月出生，湖南涟源人，珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标项目安全员。

5.耿*威（事故死者），男，汉族，2000年5月出生，云南宣威人，珠江三角洲水资源配置工程土建及机电安装A1标项目工程管理部技术员，自2023年7月8日就职于广东水电二局。

二、事故发生经过、救援和人员伤亡情况

（一）事故发生经过

2023年9月9日下午，耿*威根据工作安排到1号工作井检查现场积水、材料规整等情况，15时27分耿*威独自1人通过梯笼自地面往1号工作井井底方向走去。15时45分程*到1号工作井巡查时，发现耿*威躺在1号工作井井底的钢筋架上已失去意识，头部有出血情况，当即通知项目部领导进行紧急救援。

（二）事故救援情况

邓*、张*平收到通知后赶往1号工作井井底查看情况并参与救援，邓*等人员将耿*威搬到方斗内然后使用吊车将其转移出1号工作井等待救援。随后，耿*威被送至广东医科大学附属第三医院进行抢救，经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失为248元。根据广东医科大学附属第三医院出具的诊断证明，耿*威死亡原因为：1、闭合性颅脑损伤特重型；2、多脏器损伤。

（四）善后处理情况

杏坛镇有关部门积极协调事故相关方关于死者赔偿事宜。2023年9月15日，广东水电二局与死者家属达成一致赔偿协议，由广东水电二局一次性赔付248万元，上述赔偿款已履行完毕。

三、事故应急处置及评估情况

2023年9月9日16时05分接到报告后，杏坛镇主要领导第一时间组织镇应急、住建、公安等部门赶赴事故现场了解情况和排查事故隐患，责令项目工程停止有关施工作业同时妥善保护事故现场以及相关证据，并按有关程序上报事故情况。各部门紧密合作，做好事故应急救援工作，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

四、事故调查具体情况以及履职情况

（一）事故单位安全生产管理情况

1、事故发生前，广东水电二局已建立安全生产责任制、各项安全生产规章制度和安全操作规程，有设置安全生产管理机构和配备安全管理人员，有组织开展安全生产教育培训和安全技术交底，有开展安全事故隐患排查治理工作，有为项目现场的人员配备个人劳动防护用品。

2、耿*威于进入1号工作井时已按要求佩戴安全帽和穿反

光衣，耿*威作为技术员到1号工作井检查积水、材料规整等情况，工作内容不涉及高处作业。




3、邓*作为工程管理部负责人，负责项目现场管理工作，安排

耿*威独自1人进入1号工作井检查，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

（二）事故现场勘察情况

耿*威被发现的位置周边的高处平台（包括洞门墙平台、扎钢筋操作平台）均设置有1.2m高钢架护栏（该防护栏符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）“4.3防护栏杆中4.3.1临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定:1防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置;”的规定）、安全立网和警示标志，其中洞门墙平台距离1号工作井井底9.83m高，可以经梯笼的人行通道到达该平台，扎钢筋操作平台距离1号工作井井底6.08m高，只能通过施工梯登上该平台。





洞门墙平台防护栏及安全立网情况	扎钢筋操作平台防护栏及安全立网情况

（三）其他情况

2023年9月9日星期六顺德天气：中雨转大雨，东南风，风向角度：118°，风力1-3级，风速：11km/h，全天气温26℃至28℃，气压值：1005，降雨量：19.9mm，相对湿度：95%，能见度：12km。

（四）部门履职情况

根据《佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于印发珠江三角洲水资源配置工程顺德段施工属地监管专责组工作方案的通知》（顺住建发〔2021〕25 号），佛山市顺德区住房城乡建设和水利局及四个镇的执法检查小组对该工程5标段共10个工区开展常态化检查，以更好地落实属地安全监管职责。另外，佛山市顺德区住房城乡建设和水利局聘请佛山市水务协会专家组每月协助开展安全检查，佛山市水利局也每月联合佛山市顺德区住房城乡建设和水利局到该工程各标段开展安全检查。

本年度至事故发生前，佛山市顺德区住房城乡建设和水利局与各镇街城建和水利部门（含专家组）共出动检查人员355人次，检查该项目工区196个次，发现安全问题和隐患346处，发出整改通知书27份，发出责令局部停工通知书1份。在巡查中，有针对性地开展动火作业、有限空间作业、高处作业、起重吊装防台风防暴雨、安全管理等方面的检查。对于发现的存在问题，督促责任单位落实隐患闭环管理。佛山市顺德区住房城乡建设

和水利局每月均向佛山市水利局汇报安全监管工作情况。通过一系列工作举措，珠江三角洲水资源配置工程（顺德段）的安全隐患能得到有效治理，现该工程已进入土建收尾施工阶段，安全生产形势总体平稳可控，佛山市顺德区住房城乡建设和水利局及相关镇街住建水利部门能较好地履行属地安全监管职责。

事故发生后，佛山市顺德区住房城乡建设和水利局领导数次带队赶赴事发工地，要求停止施工作业，保护好事故现场，参建各方要配合查明事故经过，妥善安抚安置逝者家属，稳定工地人员情绪和各部门秩序，要全面查清工程安全管理漏洞，整改闭合到位，加强安全防护措施，及时汇报后续突发异常情况。随后佛山市顺德区住房城乡建设和水利局联同镇街对该工程开展有限空间作业、施工用电等专项安全检查，督促参建各方抓紧全方位消除安全隐患，确保履职到位，确保安全施工。

五、事故发生原因

经调查认定，事故直接原因：耿*威站在洞门墙平台防护栏俯身查看1号工作井底的情况时，意外从洞门墙平台坠落至井底导致受伤，经抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

1.根据医院作出的诊断，耿*威的死亡原因符合高处坠落的情形，公安部门通过事故现场勘查、询问和尸表检查，也排除自杀、他杀、触电等可能。

2、耿*威事发后被发现的位置，直线距离最近的是洞门墙平

台，而且耿*威作为技术员到1号工作井检查也无需要登上扎钢筋操作平台。因此，推断坠落位置位于洞门墙平台。

3、经现场勘察，未发现洞门墙平台、扎钢筋操作平台的临边防护栏杆有破损、缺失的情况。因此，推断事发时耿*威意外失稳从防护栏坠落到井底。



六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定杏坛镇“9·9”生产安全

事故是一起因失足导致意外坠落死亡的一般高处坠落生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任的单位和人员

1、耿*威站在洞门墙平台护栏俯身查看1号工作井底的情况时，意外从洞门墙平台坠落至井底导致受伤，经抢救无效死亡，对事故的发生负有责任。鉴于耿*威在事故死亡，建议免予追究其责任。

2、事故发生前，广东水电二局已建立安全生产责任制、各项安全生产规章制度和安全操作规程，有设置安全生产管理机构和配备安全管理人员，有组织开展安全生产教育培训和安全技术交底，有开展安全事故隐患排查治理工作，有为项目现场的人员配备个人劳动防护用品，事发现场临边位置已按规范设置防护栏和安全立网等防护设施。鉴于广东水电二局已落实安全生产主体责任，建议不对广东水电二局进行行政处罚。

（二）追究事故责任的人员

邓*作为工程管理部负责人，负责项目现场管理工作，安排耿*威独自1人进入1号工作井检查，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生

产法》第九十六条的规定，依法对邓*予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）广东水电二局应认真吸取事故教训，进一步健全安全生产责任制，确保各级领导、岗位操作人员在生产经营过程中对安全生产工作层层负责；要加强事故警示教育，时刻提醒工程项目各类人员克服麻痹大意心理，严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；要结合本次事故，研究制定进一步防止高处坠落事故的防范措施，从根本上消除事故风险，杜绝类似事故的发生。

（二）区住建和水利局要举一反三，加强建筑施工领域高处坠落事故警示宣传，促进施工企业提升整治高处坠落事故隐患的自觉性；要有针对性地加强高坠隐患排查治理，特别是节假日和恶劣天气前后，对施工现场防高坠措施落实不到位的从严查处，多措并举提高建筑施工领域防高坠治理水平，杜绝事故发生。

上述事故防范和整改措施落实情况由区住建和水利局牵头汇总，并及时报送顺德区安委办报事故调查组。

杏坛镇“9·9”生产安全事故调查组

2023年10月31日