佛冈水头广东德凯建设工程有限公司广州分公司“11.23”一般高处坠落事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2025 年 12 月 1 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）工程情况 2
（二）事故单位概况 2
（三）相关人员情况 3
（四）涉事单位及人员的合同情况 4
（五）事故发生经过 5
（六）事故现场情况 5
（七）事故伤亡和经济损失情况 6
（八）事故当天的气象情况 7
二、事故应急处置情况 7
（一）事故信息接报响应及应急处置情况 7
（二）医疗救治和善后情况 7
（三）事故应急处置评估 7
三、事故原因及性质 7
（一）事故直接原因 7
（二）事故相关单位落实安全生产主体责任情况 8
（三）属地政府和行业监管部门履职情况 8
（四）事故性质 9
四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议 9
（一）对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议 9
五、事故防范和整改措施 10

佛冈水头广东德凯建设工程有限公司广州分公司“11.23”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月23日17时许，清远市佛冈县水头镇广州城建职业学院食堂安装防爆风机施工期间发生了一起高处坠落事故，造成1人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2025年9月8日依法成立了由县府办副主任范*洲为组长，县应急管理局、县城市管理综合执法局、县住房城乡建设局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会、水头镇人民政府等有关人员组成的佛冈水头广东德凯建设工程有限公司广州分公司“11.23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，工程承揽方未有效落实安全生产主体责任，现场监督管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程情况

该工程施工内容为广州城建学院佛冈校区食堂防爆风机安装，位于广州城建学院佛冈校区食堂二楼，事发时相关工人正在食堂二楼楼顶进行防爆风机安装作业。

（二）事故单位概况

1.清远市楚堂餐饮管理服务有限公司（以下简称“楚堂公司”）。成立于2024年10月15日，注册地位于广东省佛冈县水头镇水头大厦****，统一信用代码是91441821MA********，法定代表人为陈*泉，经营范围：一般项目：餐饮管理；单位后勤管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新鲜水果批发；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；水产品批发；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品收购；初级农产品收购；保健食品（预包装）销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；鲜蛋零售；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；

烟草制品零售；小餐饮；小食杂。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2.广东德凯建设工程有限公司广州分公司（以下简称“德凯公司”）。成立于2024年3月21日，注册地位于广州市白云区白云大道南295号****，统一信用代码是91440111MA********，法定代表人为杜*，经营范围：包括五金产品零售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；计算机系统服务；制冷、空调设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；机械设备租赁；市政设施管理；工程管理服务；土石方工程施工；消防技术服务；园林绿化工程施工；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化工程施工；建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。

（三）相关人员情况

胡*安，男，汉族，1993年8月生，广东从化人，身份证号码：略，广州城建学院佛冈校区食堂二楼防爆风机安装工程施工人员，在本次事故中受伤。

李*兴，男，汉族，1993年12月生，广东从化人，身份证号码：略，广州城建学院佛冈校区食堂二楼防爆风机安装工程实际承揽方，是防爆风机安装工程的主要负责人。

林*彬，男，汉族，2000年12月生，广东惠来人，身份证号码：略，清远市楚堂餐饮管理服务有限公司负责人。

林*盛，男，汉族，1997年8月生，广东朝阳人，身份证号码：略，清远市楚堂餐饮管理服务有限公司采购员。

谢*伟，男，汉族，1978年10月生，广西桂林人，身份证号码：略，广东德凯建设工程有限公司广州分公司经理。

（四）涉事单位及人员的合同情况

1.2024年4月28日，楚堂公司与德凯公司签订了《广州城建学院佛冈校区食堂可燃气体报警器安装工程施工合同》，施工内容为可燃气体报警器安装，工程造价为**万元人民币。该项目于事发前已经完工并完成支付，而涉事项目工程的施工内容为广州城建学院佛冈校区食堂二楼和三楼加装防爆风机，德凯公司没有参与涉事项目工程的施工管理，因此认定德凯公司不是涉事项目工程的施工单位。

2.2024年11月，华润燃气公司需要广州城建学院佛冈校区食堂二楼和三楼加装防爆风机，食堂二楼由楚堂公司运营，食堂三楼由珍好味餐饮管理服务有限公司运营（和本次事故无关）。而后，楚堂公司林*彬联系李*兴个人帮忙安装，工程造价合计为**元人民币，其中食堂二楼安装防爆风机的造价为**元人民币，楚堂公司以及李*兴未能提供有效的防爆风机安装工程合同，楚堂公司负责人林*彬提供了其向李*兴共计**元的转账记录；同时，根据林*彬、李*兴询问笔录有关供述，该风机安装工程是以完成整体安装工作计算工钱，现场安全管理以李*兴为主，楚堂公司不参与现场施工管理指挥，所有施工劳动工具均是李*兴携带并使用的，符合承揽关系的特征。因此认定李*兴为该防爆风机安装工程的实

际承揽方。

3. 李*兴承揽了该防爆风机安装工程后，叫来胡*安帮忙安装，按照**元/天计算工资给胡*安，双方未签订劳动合同，2024 年 11 月 23 日开始施工当天便发生该起事故。因此认定胡*安为项目工程承揽方聘请的工人。

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 23 日下午 17 时许，李*兴、胡*安 2 人在广州城建学院佛冈校区食堂二楼安装防爆风机施工时，胡*安从梯子上距离地面大概有 3 米的高度摔下，李*兴随即驾车把胡*安送往广州市从化区中医院治疗。经诊断，事故造成胡*安多处骨折、牙齿松动、韧带受伤等情况。

（六）事故现场情况

事故现场位于广州城建学院佛冈校区食堂二楼安装防爆风机施工现场。现场情况如图：



事故现场图

（七）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成胡*安 1 人受伤，李*兴支付了胡*安住院治

疗费用约**万元人民币，双方就赔偿事宜尚未达成一致意见。

（八）事故当天的气象情况

经查询，2024 年 11 月 23 日，天气是"多云间晴"，气温在 14℃—23℃之间。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2024 年 11 月 23 日事故发生后，李*兴随即驾车把胡*安送往广州市从化区中医院治疗，至 2025 年 8 月 13 日，伤者胡*安对本次事故进行举报，李*兴未向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，胡*安被送往广州市从化区中医院治疗。经诊断，事故造成胡*安多处骨折、牙齿松动、韧带受伤等情况，经治疗胡*安于 2024 年 12 月 11 日出院，未造成其他社会不良影响，但双方就赔偿事宜尚未达成一致意见。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，李*兴随即驾车把伤者胡*安送往广州市从化区中医院治疗，但李*兴未按照规定向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

作业人员胡*安安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业。

（二）事故相关单位及人员安全管理情况和落实安主体责任情况

1.楚堂公司虽然尽到安全提醒义务，但未能提供有效安全生产管理协议，未与工程承揽方约定各自安全生产管理职责，未定期对工程承揽方进行安全检查，楚堂公司对施工承揽方的安全生产工作统一协调、管理不到位。

2.李*兴作为防爆风机安装工程实际承揽方，未有效落实安全生产主体责任，未严格查验从业人员资质，聘请未取得高处作业特种作业操作证从事高处作业，未严格开展安全培训教育工作，现场监督管理不到位，未能及时消除施工工人未按照规定正确佩戴安全绳、安全帽等事故隐患；事故发生后，李*兴未及时向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

1.县城市管理综合执法局积极履行燃气安全主管部门职责，该局全面开展城镇燃气安全专项整治，2024年，累计对燃气场站、供应站点开展监督检查19次，督促整改隐患117项；通过日常检查、节前排查和夜查等方式，深入排查餐饮、养老机构、医院、学校等用气场所风险隐患，发现并整改隐患111项。

2.县住房城乡建设局积极履行部门监管责任，该局对各镇开展了限额以下在建工程安全质量指导工作，通过对在建项目进行现场检查、座谈交流的方式了解各镇限额以下工程开展情况，2024年累计检查指导各镇5次，检查自建房项目5个，检查外立面改造项目4个。

2.水头镇人民政府积极履行属地监管责任，该镇利用宣传栏、微信群、悬挂横幅、布置展板、派发宣传册和小礼品等方式，广泛宣传安全知识以及相关法律法规；组织辖区内在建工地负责人、光伏施工负责人、建筑工匠、村（社）安全员、建房户代表等开展建筑安全专题培训11场次，重点讲解施工安全技术要求、隐患排查方法等；对安全生产常态化巡查检查，发现隐患问题均督促落实整改。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，工程承揽方未有效落实安全生产主体责任，现场监督管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理：

（一）对相关人员及责任单位的责任认定和处理建议

1.李*兴，防爆风机安装工程实际承揽方，未有效落实

安全生产主体责任，未严格查验从业人员资质，聘请未取得高处作业特种作业操作证从事高处作业，未严格开展安全培训教育工作，现场监督管理不到位，未能及时消除施工工人未按照规定正确佩戴安全绳、安全帽等事故隐患；事故发生后，李*兴未及时向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

2.楚堂公司，未能提供有效安全生产管理协议，未与工程承揽方约定各自安全生产管理职责，未定期对工程承揽方进行安全检查，对施工承揽方的安全生产工作统一协调、管理不到位。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[1]的规定进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）楚堂公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，建立健全外包工程管理制度，强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强对高处作业等高危险作业的全过程现场安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）施工单位和个人要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实安全生产主体责任，做好安全生产管理工作，迅速排查和整改公司在安全管理中存在的安全隐患，加强对工人的安全教育培训，制定和完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程，切实加强现场作业安全管理，防范事故发生；主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（三）县城市管理综合执法局要加强指导、协调、监督、管理城镇燃气工程新建、改建、扩建和燃气管网配套工作。

（四）县住房城乡建设局要加强对各镇限额以下工程和零星作业等方面检查的指导；要严格房屋市政建设及限额以上工程等监督检查，依法依规各类查处违法违规建设行为。

（五）水头镇政府要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，要加强对辖区内各类建筑工程、施工项目的巡查、检查，督促施工单位落实高处作业“五个必须”，对检查中发现的问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。