桂平市永圣船舶制造有限公司“4•26” 一般事故调查报告

2022-08-17 16:35 来源：桂平市应急管理局

2022年4月26日17:30许，桂平市永圣船舶制造有限公司10号B船台船尾舱内，发生一起装配焊工杨某桂在作业过程中滑倒坠落，头部受撞击抢救无效于当晚死亡的事故。

事故发生后，按照市委、市政府主要领导批示精神和要求，市公安局、市应急局、市工信局、西山镇政府有关领导及相关部门同志立即赶赴救援、指导善后处理，并开展初步调查、核实工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《桂平市人民政府关于成立桂平市永圣船舶制造有限公司“4·26”事故调复》（浔政函[2022]69号）的规定和要求，桂平市应急局依法牵头组织市公安局、市总工会、市工信局、西山镇政府等单位成立了事故调查组。事按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人直接经济损失等情况，分析了事故责任，认定了事故的性质，提出了对有关责任单位和责任人的处理和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

桂平市永圣船舶制造有限公司位于桂平市西山镇永培村勒蒿埠，统一社会信用代码：91450881MA5PTALC66（1-1），类型：有限责任公司（资或控股的法人独资），法定代表人：许某琼，成立日期：2020年8月20日，经营范围：金属船舶制造、船舶修理、船舶改装、船舶设计、船舶销租赁、船用配套设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

广西壮族自治区工业和信息化委员会《自治区工业和信息化委关于公布船舶企业和设计单位现场评价结果的通知》（桂工信装备[2018]8确，根据专家组评价结果，桂平市永圣造船厂符合二级Ⅲ类钢质一般船舶生产、设计标准要求。贵港市工业和信息化局2020年12月7日印发的《关平市永圣造船厂改制有关事项的批复》，同意桂平市永圣造船厂的产能及生产资质转入桂平市永圣船舶制造有限公司。

二、合同、协议签订情况

2021年10月25日，桂平市永圣船舶制造有限公司（甲方）与陈演汉（乙方）签订了《船舶建造合同》，合同编号：YS-2021-10#B-04。《船同》中约定：甲方委托乙方进行桂平市永圣船舶制造有限公司（永培厂区内）10#B船台新建船舶的建造工程，工期是2021年10月25日至2022年5月有工人的伙食、工资以及国家有关的社保等均与甲方无关，有关费用由乙方负责。甲、乙双方未签订《安全管理协议》，也未在《船舶建造合同》方安全管理职责等。

三、事故发生经过和救援处置情况

2022年4月26日下午14点左右，杨某兴（班组长）、邓某光、杨某超、杨某桂四人到桂平市永圣船舶制造有限公司10#B船台进行船体安装作业

17点左右，杨某兴（班组长）、邓某光、杨某超、杨某桂结束作业，收拾工具、缆线等材料（杨某超、杨某桂位于10#B船台船尾甲板；杨某光位于船下）。17点30分左右，杨某超在船尾甲板拉挂在船尾舱人孔的焊缆时，发现不知什么时候进入船尾舱内的杨某桂侧身躺在船尾舱底部龙骨超马上叫杨某兴拉断电闸，等杨某兴、邓某光上到船尾甲板后，杨某兴立马电话通知工头陈某汉，三人一起进入船尾舱对杨某桂进行简单抢救。

几分钟后，陈某汉等几人也进入到船尾舱。随后，陈某汉、杨某兴、杨某超等五、六人合力将杨某桂从船尾舱内抬到船尾甲板上，并采取人胸压等方法对杨某桂进行抢救。期间，陈某汉等人将事故报告桂平市永圣船舶制造有限公司副总经理、永培厂区负责人杨某付及安全科科长叶某120求救。随后，杨某付、叶某源等人也到达现场参与抢救。18点左右，市人民医院医务人员到达现场，马上对杨某桂进行抢救，经过四十多分钟场宣布杨某桂抢救无效死亡，杨某桂尸体于当晚送至市殡仪馆。

四、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

杨某桂，男，51岁，桂平市马皮乡西河村西河屯人，桂平市永圣船舶制造有限公司10#B船台装配工，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约82.5万元人民币。

五、事故原因分析及事故性质认定

调查组根据现场勘察情况、询问相关人员、查阅存档资料等，得出事故原因:

（一）直接原因

杨某桂安全生产意识淡薄，在临近下班前，收拾好缆线等作业器具后，未告知班组长或班组其他人，在没有其他人陪同的情况下，违反有限操作规程，独自一人进入船尾舱坠落受伤。

（二）间接原因

1、桂平市永圣船舶制造有限公司，安全生产教育培训不规范、不到位，未能组织对包括死者杨某桂在内的所有从业人员进行安全生产教育证从业人员熟悉本公司安全生产规章制度、操作规程及岗位安全操作技能；未与工头陈某汉签订《安全管理协议》，又未在《船舶建造合同》中明全管理职责。

2、桂平市永圣船舶制造有限公司副总经理、永培厂区主要负责人杨某付，未认真履行安全职责，未对永培厂区从业人员规范组织实施公司培训。

3、工头陈某汉、班组长杨某兴 ，在工作时间，对自己班组工人疏于管理，不清楚、不了解工人行踪，未能及时制止杨某桂违反有限空间作程，独自一人进入船尾舱的行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，桂平市永圣船舶制造有限公司“4·26”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）杨某桂，安全生产意识淡薄，在临近下班前，收拾作业好缆线等作业器具后，未告知班组长或班组其他人，又没有人陪同的情况下，空间作业操作规程，独自一人进入船尾舱期间坠落，是事故发生的直接原因，对事故的发生负直接责任、主要责任。根据《中华人民共和国安全生一百零七条的规定，应追究其责任，鉴于杨某桂已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）桂平市永圣船舶制造有限公司，在进行安全生产教育培训中存在不规范、不到位的问题，未能组织对包括死者杨某桂在内的所有从业安全生产教育培训，保证从业人员熟悉本公司安全生产规章制度、操作规程及岗位安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十款、第四款的规定；未与工头陈演汉签订《安全管理协议》，又未在《船舶建造合同》中明确双方安全管理职责，违反了《中华人民共和国安全生四十九条第二款的规定，是事故发生的间接原因之一，对事故的发生负主体责任、次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条建议由桂平市工信和商务局督促其进行整改，将整改情况书面报告桂平市工信和商务局、桂平市应急管理局，由桂平市应急管理局依法对其进行行

（三）杨某付，作为桂平市永圣船舶制造有限公司副总经理、永培厂区主要负责人，未认真履行主要负责人责任，未对永培厂区从业人员规施公司安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第二十五条第二项的规定，是事故发生的间接原因之一，对事故领导责任、次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由桂平市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）工头陈某汉、班组长杨某兴 ，在工作期间，对自己班组工人疏于管理，不清楚、不了解工人行踪，未能及时制止杨某桂独自一人违尾舱的行为，是事故发生的间接原因之一，对事故的发生负次要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由桂平市永造有限公司按规定进行处理，并将处理情况书面报告桂平市工信和商务局、桂平市应急管理局。

七、事故防范措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化造船企业安全生产管理，促进全市造船业安全健康发展，提出如下建议：

（一）桂平市永圣船舶制造有限公司，要规范组织从业人员开展安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握其岗位的安能；教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加强工作场所的安全管理、监督检查，杜绝“三违”行为，特别要加间作业、高空作业等危险性较大的作业的审批制度，落实作业现场监管、监护措施，严禁不经审批作业、无证上岗作业、无监护作业；要与各船台《安全管理协议》，或在《船舶建造合同》中明确双方安全管理职责，在职责清晰的基础上，按分工协作、配合，共同抓好安全生产工作；认真吸训，开展隐患排查治理工作，举一反三，加强防范措施落实，防止类似生产安全事故发生。

（二）辖区内各造船企业要严格按照安全生产制度，认真履行安全生产管理职责，加大安全生产大检查和安全生产事故隐患排查治理工作，未取得相应资格的人员进行特种作业，加强工作场所的安全管理、监督检查，杜绝“三违”行为，防止事故的发生，确保我市造船行业的生产安全。

桂平市永圣船舶制造有限公司

“4·26”事故调查组

2022年8月17日

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001