贵阳清镇贵阳海螺绿色建材有限公司“5•1”一般坍塌事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2023-07-05 16:24　浏览次数：14次　字体:[]

2023年5月1日21时45分许，贵阳海螺绿色建材有限公司骨料机制砂工程粉料缓存库三级预压实验时，粉料缓存库钢漏斗脱落，砂料坍塌致1人死亡,直接经济损失160万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市工业和信息化局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、清镇市人民政府等单位有关人员组成的清镇市贵阳海螺绿色建材有限公司“5•1”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）工程项目情况

1.事故地点：事故地点位于清镇市站街镇贵阳海螺绿色建材有限公司200万t/a骨料机制砂工程的粉料缓存库。贵阳海螺盘江水泥有限责任公司与贵阳海螺绿色建材有限公司同属安徽海螺水泥股份有限公司旗下全资子公司，同为国有控股企业。项目建设所需土地属于贵阳海螺盘江水泥有限责任公司，为加快项目建设进度，贵阳海螺绿色建材有限公司依托贵阳海螺盘江水泥有限责任公司现有土地进行建设，立项及建设权证以贵阳海螺盘江水泥有限责任公司名义进行办理，待权证办理结束后，贵阳海

螺盘江水泥有限责任公司上报安徽海螺水泥股份有限公司，将土地及权证等所有资产整体打包转让给贵阳海螺绿色建材有限公司。项目建设施工过程及安全管理等由贵阳海螺绿色建材有限公司自行负责。

2.工程项目前期手续办理情况：2022年3月4日清镇市发改局对该项目立项备案。2022年10月13日、2023年2月15日贵阳海螺盘江水泥有限责任公司先后取得清镇市自然资源局颁发的建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，2023年2月14日取得经贵阳市、清镇市相关部门审批的项目建设总平面图，2023年3月22日完成排污登记，预拌混凝土搅拌站项目建设会审表已获得清镇市各职能部门审批，2023年3月22日项目勘察报告获得贵阳市工程设计质量监督站审查合格。2023年3月13日项目施工图上报贵州省数字化施工图审查系统,2023年5月23日取得审查合格证书。根据《中华人民共和国建筑法》第二条和第七条要求，该项目需要办理施工许可，事故发生时未办理施工许可证。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：贵阳海螺绿色建材有限公司（以下简称贵阳绿色建材公司）。公司性质：国有控股，类型：有限责任公司，地址：贵州省清镇市卫城镇凤凰山村贵阳海螺盘江水泥有限责任公司矿山分厂办公楼。法定代表人:刘某平；成立日期:2022年1月19日；营业期限：长期；统一社会信用代码：9152018MA7GG3****。经营范围：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售;轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑装饰材料销售。

2.设计单位：安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称安徽海螺设计公司）。公司性质：国有，类型：有限责任公司，地址：安徽省芜湖市九华南路1017号。法定代表人：何某发；成立日期：1998年8月10日；营业期限：1998年8月10日-2048年8月9日；统一社会信用代码：91340200719929****。经营范围包括：建设工程设计，工程管理服务，工程造价咨询，技术服务。资质证书资质类别及等级：建材行业甲级，轻型钢结构工程设计专项甲级，建筑行业建筑工程乙级等。

3.监理单位：马鞍山和天建设项目管理有限公司（以下简称马鞍山和天管理公司）。公司类型：有限责任公司，地址：马鞍山市花山区汇秀路1277号金湖湾新城二区1栋1501-1503、1510-1512室。法人代表：耿某焱，成立日期：2016年1月6日；统一社会信用代码91340500MA2MRQ****;经营范围：建设项目管理，工程监理，工程技术咨询，工程造价咨询，招投标咨询。证书编号：E23402****；有效期：至2023年12月31日；资质证书资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级，机电安装工程监理乙级，冶炼工程监理乙级，市政公用工程监理乙级等。

本工程项目监理机构按合同配备情况：总监理工程师1名，土建专业监理工程师1人，安装专业监理工程师2人。

4.施工单位：四川帮明建设集团有限公司（以下简称四川帮明公司）。公司类型：有限责任公司，地址：泸县云锦镇建设路462号。法定代表人：郑某明；成立日期：2010年4月9日；营业期限：至长期；统一社会信用代码：91510521553462****。安全生产许可证号码：(川)J2安许证字

[2011]00****，有效期：2023年1月30日至2026年1月30日。资质证书编号：D35201****，有效期：至2022年4月1日，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）,建筑业企业资质证书自动延期至2023年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包贰级等。

本工程项目管理机构按施工合同配备情况：项目经理1名，技术负责人1名，施工员1名，质检员1名，安全员1名，材料员1名，造价员1名，资料员1名。

二、事故发生经过

2023年5月1日16时，贵阳绿色建材公司当班班长焦某松对当班人员赵某及何某布置工作：何某负责成品库管理，赵某负责巡检。21时44分左右，何某进入粉料缓存库，21时45分左右，粉料缓存库钢漏斗脱落。21时57分左右，在骨料中转库打扫卫生的焦某松听到异响，到现场查看，发现粉料缓存库内有砂料漏出，立即手机报告该公司总经理助理赵某荣。22时05分左右，该公司总经理刘某平和赵某荣到达现场，随即安排清点当班人员在岗情况，发现何某不在岗，拨打何某手机无人接听。22时20分左右该公司员工刘某旗调取监控录像，发现何某进入粉料缓存库后失联。

三、应急救援及善后处置情况

发现人员失联后，贵阳绿色建材公司副总经理张某22时36分将粉料缓存库钢漏斗垮塌及人员失联情况上报清镇市经开区应急管理局等相关部门。23时01分，拨打了110、120、119，随即调动工程机械及人员实施现场救援。5月2日6时30分，在粉料缓存库发现失联人员何某，经120急救中心医务人员现场检查已无生命体征。5月2日6时45分，抢险救援结束，未造成次生灾害。

四、事故性质

经调查认定：清镇市贵阳绿色建材公司“5•1”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计,直接经济损失160万元。

六、事故原因

（一）事故直接原因

施工单位未按设计施工，粉料缓存库钢漏斗未与预埋件和连接板连续焊接，粉料缓存库第三级装料预压时，钢漏斗受压崩落，砂料坍塌冲击并掩埋何某。

（二）事故责任单位存在的主要问题

1.四川帮明公司：一是明知未办理施工许可证情况下组织施工；二是未组织建立并落实项目风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；三是未定期对该建设项目的进度、质量、安全情况开展检查；四是未督促项目经理到岗履职；五是未经业主、监理批准同意，擅自更换项目技术负责人；六是未编制粉料缓存库钢漏斗制作和危大工程的专项施工方案；七是粉料缓存库钢漏斗未按照设计图要求工序制作、吊装和焊接，工序未验收；八是未对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接项目作业人员进行“三级”安全教育培训；九是未督促项目技术负责人、管理人员对作业人员进行粉料缓存库钢漏斗制作和吊装方案技术交底、安全技术交底，告知安全风险和防范措施。

2.马鞍山和天管理公司：一是明知未办理施工许可证情况下批准开工；二是未定期对该建设项目的进度、质量、安全情况开展巡视；三是未督促施工单位项目经理到岗履职；四是施工单位擅自更换项目技术负责人，未进行变更审批；五是未督促施工单位编制粉料缓存库钢漏斗制作和危大工程的专项施工方案；六是未督促施工单位按设计图对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接施工和验收。

3.贵阳绿色建材公司：一是未办理施工许可证；二是在粉料缓存库钢漏斗未按设计图施工完成和验收合格情况下，盲目开展粉料缓存库加料预压；三是粉料缓存库加料预压期间，未按图纸要求对库体及地基基础各部位表面变形及沉降情况开展监测。

七、对事故责任认定和处理建议

（一）对有关人员的责任认定及处理建议

1.郑某明，群众，四川帮明公司董事长（施工单位法定代表人），一是未建立健全并落实企业全员安全生产责任制，未开展项目安全生产标准化建设；二是未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；三是未组织制定并实施本单位安全教育和培训计划；四是未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位安全生产工作；五是擅自调整该建设项目项目经理；六是未经建设单位、监理单位批准，擅自更换项目技术负责人（项目总工）；七是未按照《施工合同》配备足额的管理人员；八是未建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，企业负责人未开展施工现场带班检查。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.张某，群众，四川帮明公司副总经理，该项目分管领导，一是未督促项目经理到岗履职；二是未经建设单位、监理单位批准擅自更换项目技术负责人；三是未按照《施工合同》配备管理人员；四是未督促项目经理部建立健全安全、质量管理制度；五是未督促项目经理部按照设计图要求制作和安装粉料缓存库钢漏斗；六是企业负责人未开展施工现场带班检查。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.胡某，群众，四川帮明公司该项目项目经理，一是项目负责人未落实施工现场带班生产，长期不在岗，建设项目从开工建设至事故发生时，未参加工程例会，未履行项目经理职责；二是工程资料多处代签，存在严重弄虚作假行为（如施工组织设计方案，工程材料、构配件、设备报验表，监理通知单整

改回复等）；三是未按照《施工合同》配备管理人员（施工员、质检员）；四是未按照设计图要求制作和安装粉料缓存库钢漏斗。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.黄某，群众，四川帮明公司该项目技术负责人（该项目实际负责人）。一是未将粉料缓存库钢漏斗制作和安装纳入危大工程管理，未编制粉料缓存库钢漏斗制作安装危大工程专项施工方案；二是未对项目部管理人员开展危大工程方案交底及钢漏斗施工工艺技术交底；三是未按照设计图要求制作和安装完成粉料缓存库钢漏斗；四是未对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接的工序报批验收。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.袁某刚，群众，四川帮明公司该项目施工员（兼质检员）。一是2022年7月11日后未在该建设项目履行施工员职责；二是未对作业人员进行安全技术交底；三是粉料缓存库钢漏斗未按照设计图施工；四是未完成对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接的工序报批验收。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

6.耿某焱，群众，马鞍山和天管理公司，总经理（监理单位法定代表人），该项目分管负责人，一是未督促项目监理部对危大工程进行专项管理；二是督促指导不力，未督促施工单位按设计图对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接施工和验收。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

7.刘某洋，群众，马鞍山和天管理公司该项目总监理工程师，一是明知项目未办理施工许可证情况下批准开工；二是未将粉料缓存库钢漏斗制作、吊装工程纳入危大工程管理，未督促施工单位编制钢漏斗制作、吊装危大工程专项施工方案；三是巡视时未发现施工单位粉料缓存库施工质量安全；四是项目监理部未督促施工单位按设计图对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接施工和验收；五是钢漏斗吊装、焊接工序未验收的情况未及时向建设单位汇报；六是未督促施工单位项目经理到岗履职，七是施工单位擅自更换项目技术负责人，未进行变更审批，且未向建设单位汇报。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

8.高某军，群众，马鞍山和天管理公司该项目土建专业监理工程师，一是未督促施工单位按设计图对粉料缓存库钢漏斗制作、吊装和焊接施工完成并组织验收；二是未督促施工单位编制粉料缓存库钢漏斗制作和安装危大工程的专项施工方案；三是巡视、旁站时未发现施工单位粉料库质量安全；四是对钢漏斗吊装、焊接未组织验收的情况，未及时向总监理工程师汇报。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局对其进行行政处罚。

9.刘某平，中共党员，贵阳绿色建材公司总经理（建设单位法定代表人）。一是未督促办理施工许可证；二是未督促总经理助理组织参建单位对粉料缓存库（子单位）开展工程验收。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

10.赵某荣，中共党员，贵阳绿色建材公司总经理助理，一是未办理完成施工许可证开工建设；二是未督促生产处负责人对粉料缓存库（子单位）工程组织验收，三是未督促生产处负责人开展粉料缓存

库加料预压前风险分级管控和隐患排查治理。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

11.夏某，中共党员，贵阳绿色建材公司生产处负责人，一是未督促施工单位项目经理到岗履职；二是施工单位擅自更换项目技术负责人，未制止或处罚，未进行变更审批；三是未发现施工单位粉料缓存库钢漏斗施工质量的违规行为；四是未督促监理单位对粉料缓存库钢漏斗吊装、焊接工序组织验收；五是未开展粉料缓存库加料预压前风险分级管控和隐患排查治理；六是粉料缓存库钢漏斗加料预压期间，未按设计图要求开展库体及地基基础各部位表面变形及沉降监测。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局对其进行行政处罚。

12.刘某，群众，贵阳绿色建材公司土建工程主管，一是未督促施工单位项目经理到岗履职；二是施工单位擅自更换项目技术负责人，未制止或处罚，未进行变更审批；三是未发现施工单位粉料缓存库钢漏斗施工质量的违规行为；四是未开展粉料缓存库加料预压前风险分级管控和隐患排查治理；五是粉料缓存库钢漏斗加料预压期间，未按设计图要求开展库体及地基基础各部位表面变形及沉降监测。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局对其进行行政处罚。

（二）对有关单位及企业的处理建议

1.四川帮明公司，一是明知未办理施工许可证情况下组织施工；二是未组织建立并落实项目风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；三是未定期对该建设项目的进度、质量、安全情况开展检查；四是未督促项目经理到岗履职；五是未经业主、监理批准同意，擅自更换项目技术负责人；六是未编制粉料缓存库钢漏斗制作和吊装危大工程的专项施工方案；七是粉料缓存库钢漏斗未按照设计图要求工序制作、吊装和焊接，工序未验收；八是未对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接项目作业人员进行“三级”安全教育培训；九是未督促项目技术负责人、管理人员对作业人员进行粉料缓存库钢漏斗制作和吊装方案技术交底、安全技术交底，告知安全风险和防范措施。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

2.马鞍山和天管理公司，一是明知未办理施工许可证情况下批准开工；二是未定期对该建设项目的进度、质量、安全情况开展巡视；三是未督促施工单位项目经理到位履职；四是施工单位擅自更换项目技术负责人，未变更审批；五是未督促施工单位编制粉料缓存库钢漏斗制作和安装危大工程的专项施工方案；六是未督促施工单位按设计图对粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接施工和验收。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

3.贵阳绿色建材公司，一是未办理施工许可证；二是在粉料缓存库钢漏斗吊装和焊接未按设计图施工完成和验收合格情况下，盲目开展粉料缓存库加料预压；三是粉料缓存库加料预压期间，未按设计图要求开展对库体及地基基础各部位表面变形及沉降监测。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法进行行政处罚。

（三）建议给予处理的有关公职人员

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

八、事故防范措施建议

（一）切实加大行政监管力度。有关部门要按照“管行业必须管安全”的要求，严格落实行业安全监管职责，严格落实行业监管闭环管理，督促各方责任主体落实安全责任，深入开展建筑行业“打非治违”专项行动，严厉打击未批先建、出借资质、违法分包、抢工期、赶进度等行为，建立长效机制，不断巩固专项行动成果，确保建筑安全生产监督检查工作取得实效；要加强对施工企业和施工现场的安全监管，根据工程规模、施工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，严格监管，坚决遏制各类事故发生。

（二）切实加强施工现场管理。有关部门要督促辖区内建筑施工企业严格规范企业内部经营管理活动，建立健全并严格落实本单位安全生产责任制。要严查工程合同履约情况，组织检查、消除施工现场安全隐患，督促施工项目负责人和备案项目负责人必须具备相应资格和安全生产管理能力，依法到岗履职，保证施工现场安全生产管理体系、制度落实到位。要严查技术管理，执行专项施工方案、技术交底的编制、审批制度，杜绝违章指挥作业和降低施工标准。

（三）认真落实建设项目参建各方安全生产主体责任，建立职责明晰、协调一致的安全生产管理体系。建设单位应牵头明确建设项目参建各方安全生产主体责任，牵头实施项目全过程监管，切实履行建设单位的质量安全首要责任，要对建筑工程设计、施工、监理、施工图审查、检测、竣工验收等各阶段进行严格管理，建立健全安全生产体系，落实安全生产管理机构和人员，定期开展安全生产教育，严禁未验收就进行试压试生产。勘察设计单位要落实安全责任，充分研判风险，对存在重大风险的环节进行专项设计，严格设计审签，加强变更设计管理，严禁将设计草图交付施工，要加强设计交底、符合性检查和驻场服务，及时根据施工进展和安全风险提出要求和建议。监理单位要认真履行安全生产监理责任，严格专项施工方案审查和监督落实，强化日常巡检和隐患排查治理工作机制。施工单位要切实履行企业安全生产主体责任，及时组织分部分项工程、隐蔽工程的记录验收，及时通报工程进度，加强风险辨识和日常隐患排查治理工作，研判重大风险，严禁擅自改变施工方案。

分享到：